

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าโป่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตขำรด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๔.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ ออบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๙,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
๗.๓ นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านท่าโป๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลวังจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - บ้านสีทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตขรุขระ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 84 เมตร


ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางรวม 84.00 ม. หน้า 0.2 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 ม.


ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานเสริมหินใหญ่	ลบ.ม.	81.00	626.17	50,719.77	1.3607	852.03	69,014.39
5	งานดินถม หน้า 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.20 ม.	ตร.ม.	504.00	525.16	264,680.64	1.3607	714.59	360,150.95
10	Expansion Joint	ม.	6.00	300.52	1,803.12	1.3607	408.92	2,453.51
11	Contraction Joint	ม.	54.00	169.81	9,169.74	1.3607	231.06	12,477.27
12	Longitudinal Joint	ม.	84.00	40.63	3,412.92	1.3607	55.29	4,643.96
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	108.00	431.13	46,562.04	1.3607	586.64	63,356.97
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					381,448.23	1.3607	รวม	519,036.62
ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	519,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 381,448.23

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฒ่า อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานเสริมหินใหญ่	81.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	504.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	Expansion Joint	6.00	ม.	แล้วเสร็จ
4	Contraction Joint	54.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Longitudinal Joint	84.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	108.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 514,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

นายวิษุทธิ์ อุมารังษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ