

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สดขทางบ้านซำพระไวย หมู่ที่ ๖ ตำบลโพหนอง
- บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม
 - ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐-๕.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร
 - ดำเนินการ
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ ๑ ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อปจ. ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๑๓,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศลย์ บำรุงหมู่	กรรมการ
๗.๓ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง ผิวจราจร กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ความยาว 177.00 เมตร
 ดำเนินการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 177.00 เมตร
 ดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 885.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (รวมงานเกลี่ยพื้นทาง-เดิม และงานทรายรองพื้น หนา 5 ซม.แล้ว)	ตร.ม.	885.00	420.00	371,700.00	1.3624	572.21	506,404.08
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.00	32.31	355.41	1.3624	44.02	484.21
4	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
							TOTAL	513,836.53
							คิดราคาเพียง	513,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

372,055.41

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=


1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงาน ช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุช บำรุงหมื่น)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายเสนีย์ ทิรยวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินนาร์ ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง - บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน					
ดำเนินการ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	5.00	เมตร	หนา 0.15	เมตร	ความยาว 177.00 เมตร
	ดินถมเกลี่ยเรียบไหลทาง	กว้างข้างละ	0.15	เมตร		
	หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า	885.00	ตารางเมตร			
	ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ					
	วงเงินก่อสร้าง	513,000.00	บาท	ตามแบบ	อบจ.ชัย	
	ระยะเวลาก่อสร้าง	120	วัน คิดเป็น	100%		

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ษมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน