

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางขัน จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางขัน จังหวัดชัยภูมิ
  - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙๙,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
  - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์	กรรมการ
๗.๓ นายอศลย์ บำรุงหมู	กรรมการ

ราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร


พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหน้าขัดมัน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	387,098.15	1.3056	505,395.34	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			505,395.34	
	คิดเป็นเงินประมาณ			499,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประชานกรกรมการ  
(นายภฤต โคตะ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรมการ  
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

  
(นายวิญญัติ อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวหน้าขัดมัน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานโครงสร้าง</b>								
1	งานทรายถม	135.41	ลบ.ม.	30.00	4,062.30	30.00	4,062.30	8,124.60	
	<b>คาน GB</b>								
3	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 KSC. (ทรงกระบอก)	0.60	ลบ.ม.	1,839.63	1,103.78	391.00	234.60	1,338.38	
4	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 Ø 12 มม.	7.74	กก.	16.63	128.69	3.30	25.54	154.23	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.	21.92	กก.	19.75	432.96	4.10	89.87	522.83	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	8.00	ตร.ม.	50.00	400.00	133.00	1,064.00	1,464.00	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	2.40	ลบ.ฟ.	150.00	360.00	-	-	360.00	
	ไม้ค้ำยันแบบ	8.00	ตัน	30.00	240.00	-	-	240.00	
7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	0.89	กก.	25.03	22.28	-	-	22.28	
	<b>งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหน้าขัดมัน</b>								
8	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 KSC. (ทรงกระบอก)	91.80	ลบ.ม.	1,839.63	168,878.03	391.00	35,893.80	204,771.83	
9	เหล็กวางเมท	1,080.00	ตร.ม.	21.50	23,220.00	5.00	5,400.00	28,620.00	
10	งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม)	1,080.00	ตร.ม.	91.00	98,280.00	40.00	43,200.00	141,480.00	
	<b>รวมเงิน</b>				297,128.04		89,970.11	<u>387,098.15</u>	

ตำแหน่งผู้จัดทำ



(นาย) / (นาง) / (นางสาว) / (นาย) / (นาง) / (นางสาว)  
ชื่อและนามสกุล

## แบ่งงวดงาน

โครงการซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางขัน จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตำบลบ้านเพชร อำเภอบางขัน จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมพื้นบริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนเพชรวิทยาคาร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กผิวหน้าขัดมัน กว้าง 20.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร

### งวดที่ 1

#### หมวดงานโครงสร้าง

1 งานทรายถม	จำนวน	135.41	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
คาน GB				
3 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 KSC. (ทรงกระบอก)	จำนวน	0.60	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD30 Ø 12 มม.	จำนวน	7.74	กก.	แล้วเสร็จ
5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม.	จำนวน	21.92	กก.	แล้วเสร็จ
6 งานแบบหล่อคอนกรีต	จำนวน	8.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	จำนวน	2.40	ลบ.ฟ.	แล้วเสร็จ
ไม้ค้ำยันแบบ	จำนวน	8.00	ตัน	แล้วเสร็จ
7 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	จำนวน	0.89	กก.	แล้วเสร็จ
งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวหน้าขัดมัน				
8 คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 KSC. (ทรงกระบอก)	จำนวน	91.80	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
9 เหล็กวางเมท	จำนวน	1,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
10 งานผิวพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ (หนา 1.5 ซม)	จำนวน	1,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

วงเงิน 499,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอรรถพล บำรุงหมื่น  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)