

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๕๖
บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง

- ถนนลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐,๐๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete ช่วง กม.๒+๑๒๐-กม.๒+๓๓๑ ผิวจราจร
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๖.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถาวร บุญชู

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กรรมการ

๗.๓ นายสุวรรณ จันปัญญา

กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0056 บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10,000.00 เมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ช่วง กม. 2+120 - กม. 2+331 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,266.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	63.30	219.67	13,905.11	1.3624	299.28	18,944.32
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,266.00	10.63	13,457.58	1.3624	14.48	18,334.61
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,266.00	24.71	31,282.86	1.3624	33.66	42,619.77
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,266.00	226.48	286,723.68	1.3624	308.56	390,632.34
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	47.00	250.00	11,750.00	1.3624	340.60	16,008.20
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								493,487.48
คิดราคาเพียง								493,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ


=	362,219.23
=	-
=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1.3624
=	-

(ลงชื่อ)


(นายถาวร บุญชู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน


(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการ

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายกัมปนาท จุมพลพงษ์)
นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete
 สายทาง ชย.ถ.1-0056 บ้านคอนสาร - บ้านห้วยแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete
 ช่วง กม. 2+120 - กม 2+331 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 211.00 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,266.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง - เสริมดินคดลูก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม. - ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	63.30 1,266.00	ลบ.ม. ตร.ม.	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง - Prime Coat - ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,266.00 1,266.00	ตร.ม. ตร.ม.	แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร - สีเทอร์โมพลาสติก	47.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 493,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน