

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา	
ตำบลบ้านแก่ง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
ดำเนินการ	
- เปลี่ยนผ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์หนา ๔.๐๐ มิลลิเมตร โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๒.๐๐ ตารางเมตร	
- เปลี่ยนผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตารางเมตร	
- ติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป พร้อมติดตั้งรางน้ำ	
- รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.-บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบ พร.๔	
๖.๒ แบบ พร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายถาวร บุญชู	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู	กรรมการ
๗.๓ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์	กรรมการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ




โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ (พญาเกตุ) เปลี่ยนฝ้ารอบนอกและด้านใน,ติดตั้งเชิงชายและรางน้ำ

ประมาณราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	151,768.00	1.3074	198,421.48	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			198,421.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			190,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายถาวร บุญชู) นักบริหารงานช่างระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ นุ่งรัมย์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวาร์ นมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุง/ ซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ (พญาเกตุ) เปลี่ยนฝ้ารอบนอกและด้านใน, ติดตั้งเชิงชายและรางน้ำ

ประมาณราคาเมื่อ 2 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ปีที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ (พญาเกตุ)								
1	รื้อฝ้า	186.00	ตร.ม.		-	25.00	4,650.00	4,650.00	
3	รื้อเชิงชาย	115.00	ม.		-	35.00	4,025.00	4,025.00	
4	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	122.00	ตร.ม.	251.00	30,622.00	75.00	9,150.00	39,772.00	
5	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17*150*3050 มม.	115.00	ม.	60.00	6,900.00	73.00	8,395.00	15,295.00	
6	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17*200*3050 มม.	115.00	ม.	85.00	9,775.00	73.00	8,395.00	18,170.00	
7	กรอบข้าง	56.00	แผ่น	58.00	3,248.00	22.50	1,260.00	4,508.00	
8	รางน้ำสังกะสี กว้าง 6 นิ้ว	84.00	ม.	350.00	29,400.00	25.00	2,100.00	31,500.00	
9	ท่อรับน้ำฝนสังกะสี 4 นิ้ว	12.00	ม.	350.00	4,200.00	25.00	300.00	4,500.00	
10	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	64.00	ตร.ม.	292.00	18,688.00	75.00	4,800.00	23,488.00	
11	ทาสีภายใน	64.00	ตร.ม.	35.00	2,240.00	30.00	1,920.00	4,160.00	ทาสีภายใน
12	ค่ารื้อไฟฟ้าพร้อมติดตั้งคืน	1.00	งาน	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
	รวมเงิน							151,768.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร งามนางัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน


โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง
วิทยา ตามประมาณการ แล้วเสร็จ

วงเงิน 200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน