

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่ญาติ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส – บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.50-6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
 - ดำเนินการ
 - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 327.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,000,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายกำจรเดช ปรศุพัฒนา กรรมการ
 - 7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านใหม่มาติ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภोजตุรัส - บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรังกว้าง 5.50 - 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 327.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,635.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	รวม
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,765.00	1.72	3,035.80	1.3607	2.34	4,130.81
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดหินรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หน้า 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	81.00	516.15	41,808.15	1.3607	702.33	56,888.35
9	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,635.00	392.51	641,753.85	1.3607	534.09	873,234.46
10	Expansion Joint	ม.	15.00	274.19	4,112.85	1.3607	373.09	5,596.35
11	Contraction Joint	ม.	145.00	171.47	24,863.15	1.3607	233.32	33,831.29
12	Longitudinal Joint	ม.	327.00	41.71	13,639.17	1.3607	56.75	18,558.82
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	26.00	42.90	1,115.40	1.3607	58.37	1,517.72
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					735,428.37		รวม	1,000,697.37
					ตัวอักษร (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-)		ปรับยอด	1,000,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 735,428.37
= 1.3607


(ลงชื่อ)


ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)


กรรมการ
(นายกำจรเดช ประพัฒน์นา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านใหม่หาด หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาว อำเภอจัดรัส - บ้านเขื่อนล้น หมู่ที่ 1 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,765.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	81.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	1,635.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	26.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,000,000 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายदनัย ถิ่นหนองแวง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน