

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยล่องกอก บ้านห้วยขี้ตม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพระ-บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
3. ลักษณะงาน  
สภาพเดิม
  - ลำห้วย ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 10.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตรดำเนินการ
  - ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,286.00 ลูกบาศก์เมตร
  - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565  
เป็นเงิน 509,000.-บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง  
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 158/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
  2. นายกำจรเดช ปรศุพัฒนา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
  3. นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

กำหนดราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยส่องกอก  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยซุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพระ - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ลำห้วย

ปากกว้าง	12.00 เมตร	ดำเนินการ ชุดลอก	ปากกว้าง	12.00 เมตร
กันกว้าง	10.00 เมตร		กันกว้าง	6.00 เมตร
ยาว	885.00 เมตร		ยาว	730.00 เมตร
ลึกเดิม	0.80 เมตร		ลึก	2.20 เมตร
			ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาตรดินชุดลอก 13,286.00 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานฉาบ								
	ค่าฉาบผิว	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าฉาบผิวและลิ่มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถขุด	13,286.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	375,993.80	1.3357	37.80	502,214.92	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าขนย้ายดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	วางท่อ คล.Ø1.00ม. 2 จุด	-	ท่อน	-	-	1.3357	-	-	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น						381,093.80			


รวมราคากลางทั้งสิ้น 509,026.99 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 509,000.00 บาท  
 (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในช่อง 6 = 381,093.80 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ตั้งขึ้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 29.00 - 29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายกำจรเดช ปรุศุทธิมนาน) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

แบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกลำห้วยล่องออก

บ้านห้วยซี้ตม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพระ - บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

1	ขุดลอกด้วยรถขุด	13,286.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 509,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายชินวร ชมนาวัง