

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านซับไทร หมู่ที่ 15 ตำบลวะตะแบก – บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,520,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 – 6.00 เมตร ยาว 987.00 เมตร

ดำเนินการ

- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 987.00 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,922.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2561

ราคากลาง เป็นเงิน 2,520,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
- 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
- 6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่
- 6.4 นายชินวร ชมนาวัง
- 6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

งบประมาณปี 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete /

สายทาง บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 ตำบลวะตะแบก - บ้านหัวเขาชัย หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขาชัย อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลูกรัง

กว้าง

5.00 - 6.00

เมตร ยาว

987.00

/ เมตร

คำนวณการ ถนนลาดยางผิว Asphaltic Concrete กว้าง

6.00

เมตร ยาว

987.00

เมตร

เมตร

หนา 0.04 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

5,922.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคากลาง |
|--------------|---|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------|---------------------|
| 1 | งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | ลบ.ม. | 1,303.00 | 178.41 | 232,468.23 | 1.3624 | 243.07 | 316,714.72 |
| 2 | งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | ตร.ม. | 1,224.00 | 520.27 | 636,810.48 | 1.3624 | 708.82 | 867,590.60 |
| 3 | งานผิวทาง และไหล่ทาง | | | | | | | |
| | 3.1 Prime Coat | ตร.ม. | 5,922.00 | 23.79 | 140,884.38 | 1.3624 | 32.42 | 191,940.88 |
| | 3.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.) | ตร.ม. | 5,922.00 | 159.32 | 943,493.04 | 1.3624 | 217.06 | 1,285,414.92 |
| 4 | งานติดตั้งจราจร | | | | | | | |
| | 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก | ตร.ม. | 222.00 | 250.00 | 55,500.00 | 1.3624 | 340.60 | 75,613.20 |
| 5 | งานป้ายโครงการ | ชุด | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2,744,274.32 |
| คิดราคาเพียง | | | | | | | | 2,520,000.00 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

2,009,156.13

(ไม่รวมงานซื้อโครงการ)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


=

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


=

(ลงชื่อ)


 (นางปริษา วิไลลักษณ์)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายวิษิต อุมารังษี)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายศศกัญญา ราษฎร์)


กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายชินวร ชมดาว)

กรรมการ


(ลงชื่อ)


 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete


สายทาง บ้านซับไทร หมู่ที่ 15 ตำบลวะตะแบก - บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

| งวดที่ | เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง | | | |
|--------|---|----------|-------|-----------|
| 1 | งานลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. | 1,303.00 | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม. | 1,224.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 3 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | |
| | 3.1 Prime Coat | 5,922.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| | 3.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.) | 5,922.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | |
| | 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก | 222.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 5 | งานป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,520,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์,
ผู้อำนวยการงาน)