

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (หมายเลขครุภัณฑ์อาคาร ๐๔๐-๖๐-๐๑๔๘)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (หมายเลขครุภัณฑ์อาคาร ๐๔๐-๖๐-๐๑๔๘)
 - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมื่น	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร

สถานที่ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคาเมื่อ 8 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	383,089.48	1.3056	500,161.63	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,161.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นายกฤต โคตะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิภูวัต อุมารังษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ)

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร

สถานที่ โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด อาคาร 040-60-0148 เปลี่ยนหลังคาเมทัลชีทและโคมไฟฟ้า

กำหนดราคาเมื่อ 8 กันยายน 2563

ลำดับ บ.ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อวัสดุคองหลังคาและผนังกัน สาดเหล็กกริดลอน	631	ตร.ม.		-	25.00	15,775.00	15,775.00	
2	งานมุงหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบ อะลูซิงค์ หนา 0.4 มม.	535	ตร.ม.	315.00	168,525.00	80.00	42,800.00	211,325.00	หลังคาโค้ง
3	งานผนังกันสาดเหล็กกริดลอนเคลือบ อะลูซิงค์ หนา 0.4 มม.	96	ตร.ม.	290.00	27,840.00	70.00	6,720.00	34,560.00	
4	ครอบมุม	119	เมตร	220.00	26,180.00	50.00	5,950.00	32,130.00	
5	บานเกล็ด	110	เมตร	150.00	16,500.00		-	16,500.00	
6	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	604	ตัว	3.12	1,884.48		-	1,884.48	
7	งานขุดล้างตีเดิม	215	ตร.ม.			10.00	2,150.00	2,150.00	
8	ทาสีน้ำมัน โครงเหล็ก	215	ตร.ม.	58.00	12,470.00	35.00	7,525.00	19,995.00	
9	เปลี่ยน โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง อลูมิเนียมตีใบพัด ชนิดติดลอย หลอด ฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์ ขนาด 30 x 60 ซม.	13	ชุด	1,280.00	16,640.00	135.00	1,755.00	18,395.00	
10	เปลี่ยน โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง อลูมิเนียมตีใบพัด ชนิดติดลอย หลอด ฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ ขนาด 30 x 60 ซม.	15	ชุด	1,875.00	28,125.00	150.00	2,250.00	30,375.00	
	รวมเป็นเงิน							383,089.48	

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ อุมรัมย์)
วิศวกรโยธา

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร


สถานที่ โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

ซ่อมแซมอาคาร โรงอาหาร โรงเรียนตรีประชาพัฒนาศึกษา ตามประมาณราคางานแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เป็นเงิน 500,000 บาท

สำเนาถูกต้อง


นายวิวัฒน์ อุมารังษี
วิศวกรโยธาชำนาญการ