

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาสีนวล ม.7 ต.นาเสียว - บ้านตาตโดน ม.1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.นาเสียว จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 2000 เมตร


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร


ดำเนินการมีจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 720.00 ม. หมายความว่า - เมตร


หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,320.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	2,413,838.02	1.3365	3,226,094.51	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,233,584.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,233,000.00	
ตัวอักษร (สามล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง 7


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิมุต อุมารังษี) วิศวกรโยธา 6 ว.



(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา 5

สำเนาถูกต้อง


นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
นายช่างโยธา 5



กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาสีนวล ม.7 ต.นาเลี้ยว - บ้านศาลาโคม ม.1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.นาเลี้ยว จ.ชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย 2,000 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร

ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง

6.00 เมตร ยาว 720.00 ม. ไหล่ทางกว้าง 3.00 เมตร - เมตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

4,320.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง ราคา
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		
1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,534.00	ลบ.ม.	113.79		174,553.86	1.3365	233,291.23
2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	950.00	ลบ.ม.	174.38		165,661.00	1.3365	221,405.93
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	893.00	ลบ.ม.	811.32		724,508.76	1.3365	968,305.96
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	4.1 Prime Coat	4,320.00	ตร.ม.	24.83		107,265.60	1.3365	143,360.47
	4.2 ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 4 ซม.)	4,320.00	ตร.ม.	278.09		1,201,348.80	1.3365	1,605,602.67
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	162.00	ตร.ม.	250.00		40,500.00	1.3365	54,128.25
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					2,413,838.02		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3365	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							3,226,094.51

สำเนาถูกต้อง

Wm.

นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
 นายช่างโยธา 5

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านนาสีนวล ม.7 ต.นาเสียว - บ้านตาตโตน ม.1 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.นาเสียว จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,534.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	950.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	893.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง			แล้วเสร็จ
	4.1 Prime Coat	4,320.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	4.2 ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 4 ซม.)	4,320.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานดีเส้นจราจร			แล้วเสร็จ
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	162.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,233,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

ถ้าเนาถูกต้อง


นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

นายช่างโยธา 5