

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกสระหนองไข่น้ำ บ้านสระไข่น้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดดู่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

หนองน้ำกว้าง	๘๐.๐๐	เมตร
หนองน้ำยาว	๙๔.๐๐	เมตร
พื้นที่เฉลี่ย ปากหนองน้ำ	๗,๕๒๐	ตารางเมตร
พื้นที่เฉลี่ย ก้นหนองน้ำ	๕,๒๘๐.๐๐	ตารางเมตร
ลึก	๒.๐๐	เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๒

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกสระหนองไข่น้ำ
สถานที่ดำเนินการ บ้านสระไข่น้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชุม อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม เป็นพื้นที่ราบ

ดำเนินการ ชุดลอก

หนองน้ำกว้าง	80.00 เมตร	หนองน้ำกว้าง	80.00 เมตร	
หนองน้ำยาว	94.00 เมตร	หนองน้ำยาว	94.00 เมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ปากหนองน้ำ	7,520.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ปากหนองน้ำ	7,520.00 ตารางเมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ก้นหนองน้ำ	6,512.00 ตารางเมตร	พื้นที่เฉลี่ย ก้นหนองน้ำ	5,280.00 ตารางเมตร	
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	2.00 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
		ลาดเอียง	1: 2	

ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 11,792.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565


ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าฉลากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าฉลากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	11,792.00	ลบ.ม.ปกติ	19.17	226,052.64	1.3357	25.61	301,938.51	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	11,792.00	ลบ.ม.ปกติ	14.37	169,451.04	1.3357	19.19	226,335.75	ระยะทาง 2 กม.
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม.ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น						400,603.68			
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	535,086.34	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณ	535,000.00	บาท
							(ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

หมายเหตุ


- ยอดรวมรวมในข้อ 7 = 400,603.68 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดัชนีคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกสระหนองไข่น้ำ
สถานที่ดำเนินการ บ้านสระไข่น้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

1 ดำเนินการ ขุดลอก

หนองน้ำกว้าง	80.00	เมตร	
หนองน้ำยาว	94.00	เมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ปากหนองน้ำ	7,520.00	ตารางเมตร	
พื้นที่เฉลี่ย ก้นหนองน้ำ	5,280.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1: 2
ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	11,792.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	535,000.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน