

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ** ขุดลอกลำห้วยกุดจอกน้อย บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด
อำเภอภูเขียว-บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...500,000.- บาท
- ลักษณะงาน**
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน
 - ปาก กว้าง 35.00 เมตร ก้น กว้าง 27.50 เมตร ยาว 327.00 เมตร ลึกเดิม 2.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1:5
 - ดำเนินการ ขุดลอก
 - ปาก กว้าง 35.00 เมตร ก้น กว้าง 23.00 เมตร ยาว 327.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1:5 หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 12,385.13 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566**
เป็นเงิน 481,076.16 บาท
- บัญชีประมาณราคากลาง**
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2255/2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน
สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน

ขุดลอกลำห้วยกุดจอกน้อย
บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	35.00 เมตร	ปาก กว้าง	35.00 เมตร
กัน กว้าง	27.50 เมตร	กัน กว้าง	23.00 เมตร
ยาว	327.00 เมตร	ยาว	327.00 เมตร
ลึกเดิม	2.50 เมตร	ลึก	1.50 เมตร (ขุดลึกจากลึกลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1.5	ลึกรวมทั้งหมด	4.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1.5

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,385.13 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ	
							ราคากลาง			
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง		
1	งานวางป่า									
	ค่าลากวาง	-	ตร.ม.	1.26	-	1.3375	1.68	-		
	ค่าลากวางและล้มต้นไม้	654.00	ตร.ม.	2.57	1,680.78	1.3375	3.43	2,248.04		
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-		
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-		
4	งานขุดลอก									
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,385.12	ลบ.ม. ปกติ	28.30	350,498.89	1.3375	37.85	468,792.26		
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-		
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,433.50	ลบ.ม. ปกติ	0.70	2,403.45	1.3375	0.93	3,214.61		
6	งานปรับแก้ที่ดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-		
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25		
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					359,683.12					


รวมราคากลางทั้งสิ้น 481,076.16 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 481,076.16 บาท


(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทสิบหกสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 359,683.12 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายยศชัย บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินนร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินนร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยกุดจอกน้อย

สถานที่ดำเนินการ บ้านกุดจอกน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว - บ้านโนนคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนคูณ อำเภอกอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง 35.00 เมตร
กัน กว้าง 27.50 เมตร
ยาว 327.00 เมตร
ลึกเดิม 2.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1.5

ปาก กว้าง 35.00 เมตร ✓
กัน กว้าง 23.00 เมตร ✓
ยาว 327.00 เมตร ✓
ลึก 1.50 เมตร ✓
ลึกรวมทั้งหมด 4.00 เมตร ✓
ลาดเอียง 1:1.5 ✓

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,385.13 ลบ.ม.

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานถมดินและถมคันไม้	654.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	12,385.12	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,433.50	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 481,076.16 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

อธิบดีกรมการ

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน