ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ. 3003 บ้านกุดตุ้ม – บ้านหินกอง

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเมือง จ.ชัยภูมิ **ระยะทางตลอดสาย** 13.558 **กม.**

ลักษณะสายทางเดิม **ชนิดcap seal** **กว้าง** 8.00 **เมตร**

ดำเนินการผิวจราจร **ขนาด กว้าง** 6.00 **เมตร** **ยาว** 1,750.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 **เมตร**

หนา 0.04 เมตร **พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า** 14,000.00 **ตารางเมตร**

ประมาณการ **วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	280.00	ลบ.ม.	493.58		138,202.40	1.3365	184,707.51
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	14,000.00	ตร.ม.	–	81.09	1,135,260.00	1.3365	1,517,274.99
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	14,000.00	ตร.ม.	19.61	6.22	361,620.00	1.3365	483,305.13
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	14,000.00	ตร.ม.	205.16	11.77	3,037,048.00	1.3365	4,059,014.65
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	393.00	ตร.ม.	250.00		98,250.00	1.3365	131,311.13
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					4,770,380.40		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3365	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							6,375,613.40