

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete สายทางบ้านเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชวน – บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าเห็ญจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 240,000.-บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
สภาพเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 300.00 เมตร
ดำเนินการ
- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หยา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 250,000.-บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบ พร.4
 - 4.2 แบบ พร.5
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 5.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 5.3 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 5.4 นายชินวร ชมนาวัง
 - 5.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านเสลา ม.6 ต.บ้านขวน - บ้านเกาะแก้วศรีสุข ม.7 ต.เกาะมะนาว อ.บ้านหันจตุรรงค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ้านหันจตุรรงค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 300.00 เมตร






ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร

ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 ม. โดยทางวิ่ง ยาว - เมตร


หนา 0.03 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	181,798.00	1.3624	247,681.60	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			254,681.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ			250,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปริชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิสูตร อูมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านเลขที่ ม.6 ต.บ้านชวน - บ้านเกาะแก้วศรีสุข ม.7 ต.เกาะมะนาว อ.บ้านหันจตุรรงค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บ้านหันจตุรรงค์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 300 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร


ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 ม. โดยวางชั้น Bitum - เมตร

หนา 0.03 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Tack Coat	1,200.00	ตร.ม.	10.63		12,756.00	1.3624	17,378.77
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)	1,200.00	ตร.ม.	126.91		152,292.00	1.3624	207,482.62
2	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	67.00	ตร.ม.	250.00		16,750.00	1.3624	22,820.20
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					181,798.00		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							247,681.60

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปู Asphaltic Concrete

เส้นทางสาย บ้านเสลา ม.6 ต.บ้านชวน - บ้านเกาะแก้วศรีสุข ม.7 ต.เกาะมะนาว อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ

รายการ

1 งานผิวทาง และไหล่ทาง

1.1 Tack Coat

1,200.00

ตร.ม.

แล้วเสร็จ

2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.03 ม.)

1,200.00

ตร.ม.

แล้วเสร็จ

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 สีเทอร์โมพลาสติก

67.00

ตร.ม.

แล้วเสร็จ

3 บ้ายโครงการ

1.00

บ้าย

แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน

250,000.00

บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายฉินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน