

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยระแหง บ้านท่าช้าง ม.1 ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว - บ้านวังกุ้ง ม.4 ต.ท่ากูป อ.ซับใหญ่ ปากกว้าง 25 ม. ก้นกว้าง 18 ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 410 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,632.50 ลบ.ม. อบจ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ		
- ขุดลอกด้วยรถขุด	13,632.50 ลบ.ม.ปกติ	แล้วเสร็จ
- ป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ
- ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 473,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอำพล เดชพลกรัง	ประธานกรรมการ
7.2 นายदनัย ถิ่นหนองแขว	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยระแหง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

สถานที่ดำเนินการ

บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโสภโปลาดุก อำเภอนหนองบัวระแหง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บ้านวังสูง หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	23.00 เมตร
กันกว้าง	19.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	2.00 เมตร
ยาว	410.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	13,632.50 ลบ.ม.

ปากกว้าง	25.00 เมตร
กันกว้าง	18.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	3.50 เมตร
ยาว	410.00 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2563

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
						ราคากลาง		
						ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า							
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	1.20				
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.41	1.3357	1.60	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	27.81	1.3357	3.22	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	27.82	1.3671	38.02	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
4	งานขุดลอก				1.3357	37.16	-	รวมค่าขนส่ง 1 กม.
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,632.50	ลบ.ม. ปกติ	25.61	1.3357	349,128.33		
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	67.71	1.3357	90.44	466,330.70	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.60	1.3357	0.80	-	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					354,228.33			

รวมราคากลางทั้งสิ้น 473,142.77 บาท
คิดเป็นเงินประมาณ 473,000.00 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในข้อ 6 = 354,228.33 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน =
- ราคาน้ำมันดีเซลลิ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท

สำเนาถูกต้อง

นายอรรถชัย บำรุงบุญ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายอรรถชัย บำรุงบุญ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอรรถชัย บำรุงบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอรรถชัย บำรุงบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยระแหง

สถานที่ดำเนินการ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอนองบัวระแหง - บ้านวังกุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากูป อำเภอบึงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	23.00 เมตร	ปากกว้าง	25.00 เมตร
ก้นกว้าง	19.00 เมตร	ก้นกว้าง	18.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย	2.00 เมตร	ลึกเฉลี่ย	3.50 เมตร
ยาว	410.00 เมตร	ยาว	410.00 เมตร
ปริมาตรดินขุดลอก	13,632.50 ลบ.ม.		

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,632.50 ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ
2 ค่าจ้างโครงการ	1.00 ขุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 473,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง

นายอรรถชัย บำรุงหมู
วิศวกรโยธาชำนาญการ