

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2558

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านโนนทอง ม.8 ต.หนองขาม - บ้านลำชี ม.6 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร


ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 771 ม. ไหลทางกว้าง ช่างละ - เมตร


หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,626.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	2,255,690.94	1.3365	3,014,730.94	
2	เงื่อนไข				
2.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
2.2	เงินประกันผลหัก 0%				
2.3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,014,730.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านบาทถ้วน )			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธา 6ว

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา 5



แบ่งงวดงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย บ้านโนนทอง ม.8 ต.หนองขาม - บ้านลำชี ม.6 ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

**งวดที่ 1**

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง				
1.1 งานดินถมบดอัดแน่น	2,000.00	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
1.2 งานลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	1,017.00	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	956.00	ลบ.ม.		แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง				
2.1 Prime Coat	4,626.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
2.2 ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา 0.04 ม.)	4,626.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร				
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	173.00	ตร.ม.		แล้วเสร็จ
4 งานวางท่อระบายน้ำ				
4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. จำนวน 1 แห่ง	10.00	ท่อน		แล้วเสร็จ
4.1 ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง	10.00	ท่อน		แล้วเสร็จ
5 บ้ายโครงการ	1.00	บ้าย		แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน