

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๑-๐๐๒๑ บ้านไทรงาม – บ้านหนองแดงน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ลักษณะสายทางเดิม
  - ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐๐ กิโลเมตร
  - ดำเนินการ
    - ขยายผิวทาง Asphaltic Concrete
    - ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๓๘.๐๐ เมตร
    - หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร
    - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
    - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๔,๒๐๗.๒๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขอมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านโทรงาม - บ้านหนองแวงน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนแอสฟัลติก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 17.000 กิโลเมตร

ดำเนินการ ขยายผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 538.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร ทน 0.04 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,345.00 ตารางเมตร


กำหนดราคากลาง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทางและโหล่ทาง								
1.1	งานลาดแอสฟัลติกเทคโคท (Tock COAT)	ตร.ม.	1,345.00	15.24	20,497.80	1.3624	20.76	27,926.20	
1.2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ปูลาดและบดทับบนผิวเทคโคท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,345.00	228.84	307,789.80	1.3624	311.77	419,332.82	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24	


TOTAL 454,207.26


ตัวอักษร ( สี่แสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์ )

ผลรวมค่างานตั้งทุนงานก่อสร้างทาง	=	333,387.60
ผลรวมค่างานตั้งทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิชุด ภูมิรังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ  
(นายจิณทร ชอนวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic-Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0021 บ้านไทรงาม - บ้านหนองแดงน้อย ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ขยายผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร

ยาว 538.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,345.00 ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

คิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

วงเงิน 454,207.26 บาท

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน