

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 460,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
  1. งานรื้อวัสดุมูลงหลังคา (ลอนคู่) จำนวน 1,385.00 ตร.ม.
  2. กระเบื้องลอนคู่สี ขนาด 0.50x1.20 ม. จำนวน 3,168.00 แผ่น
  3. ครอบสันโค้ง จำนวน 158.00 แผ่น
  4. ครอบตะเข้ จำนวน 113.00 แผ่น
  5. ครอบโค้งปิดปลาย จำนวน 4.00 แผ่น
  6. ครอบโค้ง 3 ทาง จำนวน 2 แผ่น
  7. ตะปูเกลียวปลายสว่าน จำนวน 4,752.00 ตัว
  8. ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง จำนวน 1 ก่อ่ง
  9. อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง จำนวน 70 เมตร
  10. ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา จำนวน 1,385.00 ตร.ม.
  11. เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด จำนวน 199.00 เมตร
  12. ไม้ปิดกั้นนกลอนคู่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด จำนวน 199.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560  
เป็นเงิน 460,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4
  - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
  - 6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู
  - 6.3 นายชินวร ชมนาวัง
  - 6.4 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์
  - 6.5 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

กำหนดราคากลาง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ


สถานที่ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเกาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


ประมาณราคาเมื่อ 25 กันยายน 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	351,912.24	1.3074	460,090.06	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงินไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 คอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			460,090.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			460,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
( นายปรีชา วิไลลักษณ์ ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายอศลย์ บำรุงหมู่ ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายชินวร ชมนาวัง ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายกัมปนาท คุ้มพลพงษ์ ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบ

สถานที่ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่

ประมาณราคาเมื่อ 25 กันยายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่)	1,385	ตร.ม.		-	25.00	34,625.00	34,625.00	รื้อออก
2	กระเบื้องลอนคู่ สี ขนาด 0.50x1.20 ม.	3,168	แผ่น	60.75	192,456.00		-	192,456.00	
3	ครอบสันโค้ง	158	แผ่น	42.06	6,645.48		-	6,645.48	
4	ครอบตะเข้	113	แผ่น	42.06	4,752.78		-	4,752.78	
5	ครอบโค้งปิดปลาย	4	แผ่น	42.06	168.24		-	168.24	
6	ครอบโค้ง 3 ทาง	2	แผ่น	60.75	121.50		-	121.50	
7	ตะปูเกลียวปลายสว่าน	4,752	ตัว	3.12	14,826.24		-	14,826.24	
8	ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	1	กล่อง	350.00	350.00		-	350.00	
9	อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	70	เมตร	60.00	4,200.00		-	4,200.00	
10	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	1,385	ตร.ม.	-	-	45.00	62,325.00	62,325.00	
11	เชิงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	199	เมตร	88.00	17,512.00	25.00	4,975.00	22,487.00	
12	ไม้ปิดกั้นบนลอนคู่ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด	199	เมตร	28.00	5,572.00	17.00	3,383.00	8,955.00	
	รวมเป็นเงิน							351,912.24	

## แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

### งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง  
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการทุกประการ  
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 460,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน