

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองตักตาด ตอนล่าง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอบำเหน็จณรงค์ - บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - สภาพเดิม คลองตื้นเขิน ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑
  - ดำเนินการ ขุดลอก
    - ปากกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
    - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
    - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓๘,๘๘๓.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ดำเนินการ  
หน่วยงาน  
สภาพเดิม กลองคันเขื่อน

ชุดลอกคลองตักคานด คอนล่าง  
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านหมี่จตุรพัก - บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร
ก้น กว้าง	3.00 เมตร	ก้น กว้าง	3.00 เมตร
ยาว	1,200.00 เมตร	ยาว	1,200.00 เมตร
ลึกเดิม	2.50 เมตร	ลึก	1.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกกลองอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลบ.ม.


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ชื่องที่ 1 ลำดับที่	ชื่องที่ 2 รายการ	ชื่องที่ 3 ปริมาณ	ชื่องที่ 4 หน่วย	ชื่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ชื่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ชื่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานถมป่า								
	ค่าถมกลาง	7,200.00	ตร.ม.	1.26	9,072.00	1.3375	1.68	12,133.80	
	ค่าถมกลางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	29.46	-	1.3375	39.40	-	
3	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	29.55	-	1.3375	39.52	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	10,800.00	ลบ.ม. ปกติ	28.30	305,640.00	1.3375	37.85	408,793.50	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	12,000.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	8,400.00	1.3375	0.93	11,235.00	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น						328,212.00			


รวมราคาทั้งสิ้น 438,983.55 บาท  
คิดเป็นเงินประมาณ 438,983.55 บาท  
(สี่แสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)


หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 328,212.00 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายยศสย บำรุงหญิง) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

**แบ่งงวดงาน**

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองตักหาด ตอนล่าง

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านห้วยยายจิว หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยายจิว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม คลองตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	8.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร
กัน กว้าง	3.00 เมตร	กัน กว้าง	3.00 เมตร
ยาว	1,200.00 เมตร	ยาว	1,200.00 เมตร
ลึกเดิม	2.50 เมตร	ลึก	1.00 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,800.00 ลบ.ม.


**งวดที่ 1 (สุดท้าย)** เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานถมกลาง	7,200.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	10,800.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	12,000.00 ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 438,983.55 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน