

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านไร่ - บ้านนาบางลึก หมู่ที่ ๑ ตำบลนาบางลึก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร

- ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร

- ช่วงที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร

- ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวมทั้งหมดยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๐๓๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อ

บ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านไร่ - บ้านนาช่างเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างเหล็ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้ง

บ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านไร่ - บ้านนาช่างเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาช่างเหล็ก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทาง

660.00 ม. งบประมาณ 2,030,000 บาท

ผิวทางกว้าง

5.00 ม. ไหล่ทางกว้าง 0.30 ม.

ปีงบประมาณ 2563

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านไร่ - บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัด
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 240 ม. ,ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. ,ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม.
 ดำเนินการ ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 240 ม. ,ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. ,ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 220 ม.
 รวมดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 660.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	3,696.00	1.69	6,246.24	1.3624	2.30	8,509.88
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	165.00	756.04	124,746.60	1.3624	1,030.03	169,954.77
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	3,300.00	386.80	1,276,440.00	1.3624	526.98	1,739,021.86
10	Expansion Joint	ม.	30.00	236.72	7,101.60	1.3624	322.51	9,675.22
11	Contraction Joint	ม.	295.00	144.19	42,536.05	1.3624	196.44	57,951.11
12	Longitudinal Joint	ม.	660.00	36.14	23,852.40	1.3624	49.24	32,496.51
13	งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	79.20	52.40	4,150.08	1.3624	71.39	5,654.07
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
					1,490,172.97		รวม	2,030,211.66

ตัวอักษร (-สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน-)

ปรับยอด

2,030,000.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 1,490,172.97

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


= 1.3624

(ลงชื่อ)


 (นายกฤต โคตะ)
 นักบริหารงานช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายวิษุวัต อุมรังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ

(ลงชื่อ)


 (นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

สำเนาถูกต้อง


 (นายวิษุวัต อุมรังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบ้านเทพอวยชัย หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านไร่ - บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	3,696.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	165.00 ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	3,300.00 ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4 งานไหล่ทาง (ดินถมเกลี่ยเรียบ)	79.20 ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
5 ป้ายโครงการ	1.00 ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน

2,030,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวิวัฒน์ อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ