

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เปลี่ยนหลังคาอาคารหอประชุม จำนวน ๑,๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร

- งานรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม จำนวน ๑,๑๘๘ ตร.ม.

- หลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม. จำนวน ๑,๑๘๘ ตร.ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม

สถานที่ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2562

| ลำดับ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factoc : F | ราคาก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 380,160.00 | 1.3074 | 497,021.18 | |
| 2 | ประเภทงานครุภัณฑ์ | | | | |
| 3 | เงื่อนไข | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้า 0% | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 497,021.18 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 497,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน | | | |

(ลงชื่อ)

(นายกฤต โคตะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม

สถานที่ โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุม โรงเรียนมัธยมหนองศาลา ตามประมาณการ

ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายการข้างต้น คิดเป็นผลงาน 100%

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน เป็นเงิน 497,000 บาท

ผู้เฝ้าดูถูกต้อง


นายออสถ์ บำรุงหนู
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ