

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น
ชย.ถ.1-0090 แยกทล.205-บ้านกุ่ม อำเภอป่าหน่มีจณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ลักษณะสายทางเดิม

- ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4.878 กิโลเมตร

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตารางเมตร

- ป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565

เป็นเงิน 500,000.- บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2571/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ

2. นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

3. นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

| | | | | |
|-----|--|----------|-------|-----------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | |
| 1.1 | หินคลุกปรับระดับ (หลวม) | 38.00 | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
| 1.2 | ชุดรีดผิวทางเดิมแล้วบดทับ | 1,288.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานผิวทางและไหล่ทาง | | | |
| 2.1 | งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) | 1,288.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2.2 | งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม. | 1,288.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 3 | งานตีเส้นจราจร | | | |
| 3.1 | สีเทอร์โมพลาสติก | 36.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 4 | ป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)