

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยศาลปู่พรหม บ้านทุ่งลุยลาย หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งลุยลาย – บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

### สภาพเดิม

- ช่วงที่ ๑ ลำห้วยตื้นเขิน ปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑
- ช่วงที่ ๒ ลำห้วยตื้นเขิน ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึกเดิม ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑

### ดำเนินการ

- ช่วงที่ ๑ ขุดลอก ปากกว้าง ๘.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร ลึก ๒.๒๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๒.๗๖ ลูกบาศก์เมตร
- ช่วงที่ ๒ ขุดลอก ปากกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ก้นกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลีกรวมทั้งหมด ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร
- หรือรวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๙๒.๗๖ ลูกบาศก์เมตร
  - งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๓๐,๐๙๓.๕๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายอศลย์ บำรุงหมู่      | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี    | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชลประทาน  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งลุยลาย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งลุยลาย - บ้านเมือคาเจ๊ก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ช่วงที่ 1 ลำห้วยต้นเขิน ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ชลลอก

ปาก กว้าง	3.00	เมตร	ปาก กว้าง	8.00	เมตร	
กัน กว้าง	2.40	เมตร	กัน กว้าง	3.00	เมตร	
ยาว	154.00	เมตร	ยาว	154.00	เมตร	
ลึกเดิม	0.30	เมตร	ลึก	2.20	เมตร	(จุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	2.50	เมตร	
			ลาดเอียง	1:1		

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 1,992.76 ลบ.ม.

สภาพเดิม ช่วงที่ 2	ลำห้วยต้นเขิน	ดำเนินการ ช่วงที่ 2	ชลลอก			
ปาก กว้าง	8.00	เมตร	ปาก กว้าง	12.00	เมตร	
กัน กว้าง	7.00	เมตร	กัน กว้าง	5.00	เมตร	
ยาว	350.00	เมตร	ยาว	350.00	เมตร	
ลึกเดิม	0.50	เมตร	ลึก	3.00	เมตร	(จุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	3.50	เมตร	
			ลาดเอียง	1:1		

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 9,100.00 ลบ.ม.

หรือรวมปริมาณดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,092.76 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานถมป่า								
	ค่าถมป่า	2,016.00	ตร.ม.	1.26	2,540.16	1.3375	1.68	3,397.46	
	ค่าถมป่าและสันดินไม้	-	ตร.ม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานชลลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	11,092.76	ลบ.ม. ปกติ	28.30	313,925.10	1.3375	37.85	419,874.82	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.70	-	1.3375	0.93	-	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					321,565.26				


รวมราคาทั้งสิ้น 430,093.53 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 430,093.53 บาท


(สี่แสนสามหมื่นเก้าสิบลสามบาทห้าสิบลสามสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 321,565.26 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
- ราคาน้ำหนักเฉลี่ยที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00-29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายอัครชัย บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิฑูรต์ อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยศาลปู่พรหม

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยลุยเลย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยลุยเลย - บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ช่วงที่ 1	ลำห้วยต้นเงิน		ดำเนินการ ช่วงที่	ชุดลอก		
ปาก กว้าง	3.00	เมตร	ปาก กว้าง	8.00	เมตร	
กัน กว้าง	2.40	เมตร	กัน กว้าง	3.00	เมตร	
ยาว	154.00	เมตร	ยาว	154.00	เมตร	
ลึกเดิม	0.30	เมตร	ลึก	2.20	เมตร	(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	2.50	เมตร	
			ลาดเอียง	1:1		
หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่	1,992.76	ลบ.ม.				

สภาพเดิม ช่วงที่ 2	ลำห้วยต้นเงิน		ดำเนินการ ช่วงที่	ชุดลอก		
ปาก กว้าง	8.00	เมตร		12.00	เมตร	
กัน กว้าง	7.00	เมตร	กัน กว้าง	5.00	เมตร	
ยาว	350.00	เมตร	ยาว	350.00	เมตร	
ลึกเดิม	0.50	เมตร	ลึก	3.00	เมตร	(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	3.50	เมตร	
			ลาดเอียง	1:1		
หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า	9,100.00		ลบ.ม.			
หรือรวมปริมาตรดินชุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า	11,092.76		ลบ.ม.			

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานถากถาง	2,016.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานชุดลอกด้วยรถชุด	11,092.76	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 430,093.53 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน