

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนทวาทวิมลศึกษา ตำบลทวาทวิมล อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๙๗,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	- ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนทวาทวิมลศึกษา ตำบลทวาทวิมล อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ - รายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.สุรินทร์	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒	เป็นเงิน ๕๙๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ	ปร.๔	
๖.๒ แบบ	ปร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายกฤต โคตะ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายอดุลย์ บำรุงหมู	กรรมการ	
๗.๓ นายเสนีย์ หิรัญวงษ์	กรรมการ	

กำหนดราคากลาง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน โรงเรียน


สถานที่ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	380,691.00	1.3074	497,715.41	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
3.1	เงินล่วงหน้า 0 %				
3.2	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,715.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ			497,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤต) โคตะ) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด เปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานภายนอกอาคารเรียน 2

ประมาณราคาเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม	964	ตร.ม.			25.00	24,100.00	24,100.00	รื้อขน
2	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. สีซีเมนต์	2,084	แผ่น	58.00	120,872.00		-	120,872.00	
3	ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่	186	แผ่น	55.00	10,230.00		-	10,230.00	
4	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว	2,500	ตัว	6.00	15,000.00		-	15,000.00	
5	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	178	เมตร	85.00	15,130.00	73.00	12,994.00	28,124.00	
6	ค้ำแรงมุงกระเบื้องหลังคาลอนคู่	964	ตร.ม.		-	45.00	43,380.00	43,380.00	
7	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	385	ตร.ม.		-	35.00	13,475.00	13,475.00	
8	ฝ้าเพดานโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี แผ่นกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. พร้อมทาสี	385	ตร.ม.	251.00	96,635.00	75.00	28,875.00	125,510.00	
	รวมเป็นเงิน							380,691.00	

ผู้เฝ้าหน้าถูกตัด

(นายวิษุวัต คุณารักษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนโรงเรียน


สถานที่ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตาม
ประมาณการ แล้วเสร็จ

วงเงิน 497,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ