




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ตามประมาณการจนแล้วเสร็จ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ
 - ๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ


กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก่งวิทยา ต.บ้านแก่ง อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคาร	380,400.68	1.3074	497,335.85	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,335.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ			497,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายกฤต ไคตะ) นักบริหารงานช่างระดับต้น
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายกันปนาท จอมทองชัย)
นายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
รายละเอียด ต่อเติมหลังคาถาวร 120 ตารางเมตร พร้อมเทพื้น ทำฝ้าในห้องเรียน
ประมาณราคาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงอาคารเรียน								
	เหล็กกล่อง 3*3 นิ้วหนา 3.2 มม. /	15.00	ท่อน	924.00	13,860.00	-	-	13,860.00	เสาและขอเส
	เหล็กกล่อง 4*2 นิ้วหนา 2.3 มม. /	6.00	ท่อน	678.00	4,068.00	-	-	4,068.00	จันทัน /
	เหล็กซี่ 1 1/2 * 1 1/2 * 2.0 มม. /	32.00	ท่อน	287.00	9,184.00	-	-	9,184.00	แป
	แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PE 5 มม. /	120.00	ตร.ม.	440.00	52,800.00	80.00	9,600.00	62,400.00	พร้อมสกุ
	ค่าแรงโครงหลังคา /	1,229.00	กก.		-	10.00	12,290.00	12,290.00	
	สีน้ำมัน /	67.00	ตร.ม.	40.00	2,680.00	35.00	2,345.00	5,025.00	
	แผ่นพลาสติกปูเหล็ก /	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	งานเทพื้น								
	ทรายรองพื้น 7*32 ม. สูง 0.20 ม. /	6.00	ลบ.ม.	325.00	1,950.00	99.00	594.00	2,544.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง ปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. เทพื้น 6.00*12.00 ม. หนา 10 ซม. /	12.00	ลบ.ม.	1,905.14	22,861.68	436.00	5,232.00	28,093.68	10 ซม. /
	ตะแกรงลวดรูป 4.0 มม.@ 20 /	120.00	ตร.ม.	24.00	2,880.00	5.00	600.00	3,480.00	
	งานฝ้า								
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี /	384.00	ตร.ม.	315.00	120,960.00	75.00	28,800.00	149,760.00	ทนความชื้น
	ทาสีฝ้าภายใน /	384.00	ตร.ม.	35.00	13,440.00	30.00	11,520.00	24,960.00	
	งานร้อยโคมไฟติดตั้งคืน /	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงลูมิเนียมนีออน 3ชนิดติดลอย หลอด LED T8 2*18 วัตต์ ขนาด 30*120 ซม. /	12.00	ชุด	2,340.00	28,080.00	230.00	2,760.00	30,840.00	
	งานประตู								
	ร้อยประตู /	12.00	บาน	-	-	70.00	840.00	840.00	
	ประตูไม้ขัด 0.90*2.00 มม. /	12.00	บาน	2,185.00	26,220.00	153.00	1,836.00	28,056.00	
				สำเนาถูกต้อง					
				(นายคัมปนาท จันทสมบูรณ์)					
				นายช่างโยธา					
	รวมเงิน							380,400.68	

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ


งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา
ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 497,000.00 บาท

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



นายกันปนาท จุมพลพงษ์
นายช่างโยธา