

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2558

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหัน ม.5 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ - บ้านประชาสามัคคี ม.8 ต.หนองตม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว 1,720 เมตร


ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 886 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร


หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,316.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	2,260,315.83	1.3365	3,020,912.10	
2	เงื่อนไข				
2.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
2.2	เงินประกันผลหัก 0%				
2.3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
2.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,020,912.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านบาทถ้วน )			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธา 6ว

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ  
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา 5

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
งบประมาณปี 2558

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหัน ม.5 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ - บ้านประชาสามัคคี ม.8 ต.หนองตุม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.00-8.00 เมตร ยาว 1,720 เมตร

ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 886 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,316.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,222.00	ลบ.ม.	94.94		116,016.68	1.3365	155,056.29
1.2	งานลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	1,169.00	ลบ.ม.	145.43		170,007.67	1.3365	227,215.25
1.3	งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	1,098.00	ลบ.ม.	350.48		384,827.04	1.3365	514,321.34
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
2.1	Prime Coat	5,316.00	ตร.ม.	19.89	5.48	134,866.92	1.3365	180,249.64
2.2	ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต(หนา 0.04 ม.)	5,316.00	ตร.ม.	252.16	10.79	1,397,847.52	1.3365	1,868,223.21
3	งานดีเส้นจราจร							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	199.00	ตร.ม.	250.00		49,750.00	1.3365	66,490.88
4	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	7,000		7,000.00	1.3365	9,355.50
	<b>รวมราคางานต้นทุนงานทาง</b>					<b>2,260,315.83</b>		
	<b>FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)</b>						<b>1.3365</b>	
	<b>เป็นเงินค่างานประเมิน</b>							<b>3,020,912.10</b>

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING  
 ในทางสาย บ้านหัน ม.5 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ - บ้านประชาสามัคคี ม.8 ต.หนองตุม อ.ภูเขียว จ.ชัยภู

งวดที่ 1		เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง				
1.1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,222.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งานลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	1,169.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง				
2.1	Prime Coat	5,316.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 0.04 ม.)	5,316.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร				
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	199.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน