

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหันวิทยา ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ดำเนินการ
    - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ กำหนดราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายพิษณุ	ผ่องสามสวน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต	อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายชินวร	ชมนาวัง	กรรมการ

## กำหนดราคากลาง


โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประเภทงาน	งานอาคาร
หน่วยงาน	กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ	โรงเรียนบ้านหันวิทยา ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบ/ประมาณราคา	ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตามแบบ	อบจ.ชัยภูมิ
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น
	ประมาณราคาวันที่ 9 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน เป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	381,527.83	1.3074	498,809.48	
	- งานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงินไซ Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,809.48	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณเพียง			498,000.00	
		(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายพิชณ ผ่องสามสวน)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)




(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงนามถูกต้อง

ชินวร ชมนาวัง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1/3

โครงการ ก่อสร้างโคมอบนประสงค์

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านหันวิทยา ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารโคมประสงค์ค.คส. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประมาณราคาวินาที 9 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรับพื้นที่และวางผังบริเวณก่อสร้าง	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
2	งานฐานราก								
1	ดินชุดถมดิน เนื้อ 30%	13.86	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,372.14	1,372.14	
2	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	501.87	150.56	99.00	29.70	180.26	
3	งานคอนกรีตหนา 1/3/5	0.60	ลบ.ม.	1,526.00	915.60	398.00	238.80	1,154.40	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	1.74	ลบ.ม.	1,733.00	3,015.42	391.00	680.34	3,695.76	
5	งานเหล็ก								
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	112.89	ก.ก.	17.99	2,030.89	3.30	372.54	2,403.43	
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	12.58	ก.ก.	19.82	249.33	4.10	51.58	300.91	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	6.72	ก.ก.	24.02	161.41	4.10	27.55	188.96	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	ก.ก.	60.75	243.00	-	-	243.00	
6	งานไม้แบบ+โครงประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	6.48	ตร.ม.	350.00	2,268.00	-	-	2,268.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	10.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,436.40	1,436.40	
3	งานคานคอดิน								
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	3.96	ลบ.ม.	1,733.00	6,862.68	391.00	1,548.36	8,411.04	
2	งานเหล็ก								
	- DB ขนาด 12 มม. (คุณภาพ SD 40)	668.92	ก.ก.	17.99	12,033.87	3.30	2,207.44	14,241.31	
	- RB ขนาด 6 มม. (คุณภาพ SR 24)	124.61	ก.ก.	24.02	2,993.13	4.10	510.90	3,504.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.00	ก.ก.	60.75	1,458.00	-	-	1,458.00	

นางสาวณัฐษา

กำหนดราคากลาง

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 2/3

โครงการ ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านหินวิทยา ตำบลบ้านหิน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

ประมาณการโดย ฝ่ายออกแบบเขียนแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาวันที่ 9 มกราคม 2562

	รวมยอดยกไป												บาท
	รวมยอดยกมา												42,357.63
3	งานไม้แบบ+เดือประกอบ (คิดใช้งาน 60%)	31.68	ตร.ม.	350.00									42,357.63
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิดเต็ม)	52.80	ตร.ม.							133.00	7,022.40		11,088.00
4	งานเสา												7,022.40
	1 เหล็ก Beam ขนาด200x100mm.หนา10mm.12m.	8.00	ท่อน	2,300.00									18,400.00
	2 ค่าแรงงานเหล็กโครงสร้าง	2,395.20	กก.							10.00	23,952.00		23,952.00
5	งานพื้น												
	1 งานถมดินปรับระดับ	60.00	ลบ.ม.	100.00									11,940.00
	2 ทราดยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	501.87									6,008.70
	3 งานเหล็ก Wire mesh @ 20x20x4 mm.#	200.00	ตร.ม.	30.00									7,000.00
	4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1/2/4	20.00	ลบ.ม.	1,733.00									42,480.00
6	งานหลังคา												
	1 ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา(รวมค่าลาดเชื่อม)	1,832.50	กก.							10.00	18,325.00		18,325.00
	2 ท่อนเหล็ก BS-M ขนาด 1"	43.00	ท่อน	520.00									22,360.00
	3 ท่อนเหล็ก BS-M ขนาด 1 1/2"	60.00	ท่อน	650.00									39,000.00
	4 ท่อนเหล็ก BS-M ขนาด 2"	38.00	ท่อน	725.00									27,550.00
	5 เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 2 มม.ยาว 6 เมตร	20.00	ท่อน	450.00									27,550.00
	6 เหล็กกล่อง 2" x 3" หนา 2 มม.ยาว 6 เมตร	35.00	ท่อน	550.00									9,000.00
	7 งานหลังคาเหล็ก Metal Sheetหนา 0.4 มม.	235.90	ตร.ม.	179.00						70.00	16,513.00		19,250.00
	8 ครุฑขึ้นดิ่ง	23.00	เมตร	120.00						15.00	345.00		3,105.00

ผู้จัดทำราคา นาย...



แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
โรงเรียนบ้านหันวิทยา ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคา  
และรูปแบบรายการทุกประการคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 498,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน  
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ถ้าเราถูกตัด

—

(นายจิรพร ลงนาม)  
นางสาวโยธาวรรณ