

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ. 3019 บ้านแก้งคร้อ - บ้านนาหนองทุ่ม

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING | | | แล้วเสร็จ |
| 1.1 | หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม. | 328.00 | ลบ.ม. | แล้วเสร็จ |
| 1.2 | PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE | 16,400.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 | งานผิวทาง และไหล่ทาง | | | แล้วเสร็จ |
| 2.1 | Prime Coat | 16,400.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2.2 | ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.) | 16,400.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 3 | งานตีเส้นจราจร | | | แล้วเสร็จ |
| 3.1 | สีเทอร์โมพลาสติก | 461.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 4 | ป้ายโครงการ | 1.00 | ป้าย | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 7,202,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน