

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนโนนศรีวิทยาคม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 500,000.-บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน 102/27 โรงเรียนโนนศรีวิทยาคม ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
เป็นเงิน 500,000.-บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายพิษณุ ผ่องสามสวน
 - 6.3 นายวิษุวัต อุมารังษี


กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงาน 102/27


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนศรีวิทยาคม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ


ประมาณราคาเมื่อ 25 กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	387,875.88	1.3074	507,108.93	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมร เกณฑ์สร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			507,108.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิชญ ผ่องสามสวน) หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ส่วนหน้าถูกต้อง


(นายอภิลักษณ์ ป่ารุ่งหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางซ่อมแซมอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงาน 102/27

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโนนศรีวิทยาคม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน 102/27

ประมาณราคาเมื่อ 25 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมโครงหลังคาเหล็ก								
	-งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	606.00	ตร.ม.	30.00	18,180.00	35.00	21,210.00	39,390.00	
	-งานทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	606.00	ตร.ม.	30.00	18,180.00	35.00	21,210.00	39,390.00	
2	งานมุงหลังคา								
	วัดหลังคากระเบื้องลอนคู่	627.00	ตร.ม.			25.00	15,675.00	15,675.00	
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50*120 ซม. หน้า 5 มม.	1,368.00	แผ่น	56.07	76,703.76		-	76,703.76	
	ครุฑกระเบื้องลอนคู่	72.00	แผ่น	56.07	4,037.04		-	4,037.04	
	ชนฝาลอนคู่	144.00	แผ่น	56.07	8,074.08		-	8,074.08	
	ตะปูเกลียวขนาดยาว	2,100.00	ตัว	3.12	6,552.00		-	6,552.00	
	ค่าแรงมุงหลังคา	627.00	ตร.ม.			45.00	28,215.00	28,215.00	
	-ตั้งขายไม้สักเรจรูป 1"-8"	128.00	ม.	73.00	9,344.00	45.00	5,760.00	15,104.00	
	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง								
	ประตูเหล็กบาน	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00		-	17,500.00	
	งานทาสี								
	งานทาสีผนังห้องเดิม	1,535.00	ตร.ม.			10.00	15,350.00	15,350.00	
	สีพ่นสกัดสีผนังเดิม	1,535.00	ตร.ม.	40.00	61,400.00	35.00	53,725.00	115,125.00	
	สีน้ำมัน	104.00	ตร.ม.	30.00	3,120.00	35.00	3,640.00	6,760.00	
	รวมเงิน							387,875.88	

ผู้แทนผู้จ้าง
พช

(นายชวลัย บำรุงหมู่)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงาน 102/27

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนโนนศรีวิทยาคม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารโรงฝึกงาน 102/27 แล้วเสร็จ

วงเงิน 500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สีาเนงอุกคตอง



(นายอัครชัย บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ