

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๑๒๗
บ้านกะฮาด - บ้านโนนจาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง ปูผิว Asphaltic Concrete

- กม.๘+๘๗๕ ถึง ๘+๓๕๘

ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร

ยาว ๓๘๓.๐๐ เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร

หนา ๐.๐๔ เมตร

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๕.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายกำจรเดช ประศูพัฒนา กรรมการ

๗.๓ นายณรงค์ อังศิลา กรรมการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง บูผิว Asphaltic Concrete
 สายทาง ชย.ถ.1-0127 บ้านกะฮาด - บ้านโนนจาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ช่วงที่ 2
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- งานดินถมบดอัดแน่น	5.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น (หนา 0.20 ม.)	628.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.20 ม.)	658.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- Prime Coat	3,064.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	3,064.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	86.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด	14.00	ท่อ	แล้วเสร็จ
5	ป้ายโครงการ	1	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,194,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ