ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย อบจ.3034 บ้านตลาดทราย – บ้านกุดกว้าง

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 5.439 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดcap seal กว้าง 8.00 เมตร

ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,780.00 ม. ไหล่ทางกว้าง ข้างละ **1.00 เมตร**

หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,240.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.02 ม.	284.80	ลบ.ม.	292.56		83,321.09	1.3365	111,358.63
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	14,240.00	ตร.ม.	–	82.35	1,172,664.00	1.3365	1,567,265.44
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	14,240.00	ตร.ม.	19.71	6.22	369,243.20	1.3365	493,493.54
	2.2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(หนา 4 ซม.)	14,240.00	ตร.ม.	191.51	11.77	2,894,735.68	1.3365	3,868,814.24
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	400.00	ตร.ม.	250.00		100,000.00	1.3365	133,650.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					4,619,963.97		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3365	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							6,174,581.84