

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ บ้านบัวพักเกวียน ม. 1 ต.ทรางโจน - บ้านหนองแวงใต้  
ม. 9 ต.โหล กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. ลึก 1 ม. (ขุดลึกลงจากลึกเดิม)  
ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,850 ลบ.ม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 203,100.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง
  1. ค่าขุดลอกด้วยรถขุด 5,850.00 ลบ.ม.ปกติ แล้วเสร็จ
  2. บ้ายโครงการ 1.00 ชุด แล้วเสร็จ
 ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นเงิน 206,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ
  - 7.2 นายอศลย์ บำรุงหมู่ กรรมการ
  - 7.3 นายเสนีย์ หิรัญวงษ์ กรรมการ



# องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

### แผนงานการเกษตร

โครงการ

ขุดลอกคลองส่งน้ำ

สถานที่ดำเนินการ

บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลวางใจ - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลโหล อำเภอกุฉีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขุดลอก

ปริมาตรดินขุดลอก

5,850.00 ลบ.ม.

งบประมาณ

206,000.00 บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองส่งน้ำ  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลกลางโจน - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนไธ อำเภอกุดชุมหีวจังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน ฝัคการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ฝัคห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

|         |               |          |               |                         |
|---------|---------------|----------|---------------|-------------------------|
| กว้าง   | 6.00 เมตร     | กว้าง    | 6.00 เมตร     |                         |
| ยาว     | 1,950.00 เมตร | ยาว      | 1,950.00 เมตร |                         |
| ลึกเดิม | 1.00 เมตร     | ลึก      | 1.00 เมตร     | (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) |
|         |               | ลาดเอียง | 1:1           |                         |

ปริมาตรดินขุดลอก 5,850.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

| ข้อ่งที่ 1<br>ลำดับที่ | ข้อ่งที่ 2<br>รายการ     | ข้อ่งที่ 3<br>ปริมาณ | ข้อ่งที่ 4<br>หน่วย | ข้อ่งที่ 5<br>ค่างานต้นทุน<br>ต่อหน่วย (บาท) | ข้อ่งที่ 6<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท) | ค่า<br>Factor F | ข้อ่งที่ 7<br>ราคากลาง |            | หมายเหตุ          |
|------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|-------------------|
|                        |                          |                      |                     |  |                                     |                 | ราคากลางต่อหน่วย       | ราคากลาง   |                   |
|                        |                          |                      |                     |  |                                     |                 |                        |            |                   |
| 1                      | งานวางป่า                |                      |                     |  |                                     |                 |                        |            |                   |
|                        | ค่าถากถาง                | -                    | ตร.ม.               | 1.20   | -                                   | 1.3357          | 1.60                   | -          |                   |
|                        | ค่าถากถางและล้มต้นไม้    | -                    | ตร.ม.               | 2.41   | -                                   | 1.3357          | 3.22                   | -          |                   |
| 2                      | ค่าขุดเปิดหน้าดิน        | -                    | ลบ.ม. ปกติ          | 27.81  | -                                   | 1.3685          | 38.06                  | -          | รวมค่าขนส่ง 1 กม. |
| 3                      | ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | -                    | ลบ.ม. ปกติ          | 27.82  | -                                   | 1.3357          | 37.16                  | -          | รวมค่าขนส่ง 1 กม. |
| 4                      | งานขุดลอก                |                      |                     |  |                                     |                 |                        |            |                   |
|                        | ค่าขุดลอกด้วยรถขุด       | 5,850.00             | ลบ.ม. ปกติ          | 25.61  | 149,818.50                          | 1.3357          | 34.21                  | 200,112.57 |                   |
|                        | ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด     | -                    | ลบ.ม. ปกติ          | 67.71  | -                                   | 1.3357          | 90.44                  | -          |                   |
| 5                      | ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง | -                    | ลบ.ม. ปกติ          | 0.60   | -                                   | 1.3357          | 0.80                   | -          |                   |
| 6                      | ป้ายโครงการ              | 1.00                 | ชุด                 | 5,100.00                                     | 5,100.00                            | 1.3357          | 6,812.07               | 6,812.07   |                   |

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 154,918.50

รวมราคากลางทั้งสิ้น 206,924.64 บาท


คิดเป็นเงินประมาณ 206,000.00 บาท

(สองแสนหกพันบาทถ้วน)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ่ง 6 = 154,918.50 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 22.00 - 22.99 บาท


(ลงชื่อ)

  
 (นายภคต ไตรรงค์) ประธานกรรมการ  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

  
 (นายยศศลย์ บำรุงหมู่) กรรมการ  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

  
 (นายเสมีย์ ธีรฤวงษ์) กรรมการ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองส่งน้ำ

สถานที่ดำเนินการ บ้านบัวพักเกวียน หมู่ที่ 1 ตำบลวางใจน - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลโอล์โล อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

|         |               |          |               |
|---------|---------------|----------|---------------|
| กว้าง   | 6.00 เมตร     | กว้าง    | 6.00 เมตร     |
| ยาว     | 1,950.00 เมตร | ยาว      | 1,950.00 เมตร |
| ลึกเดิม | 1.00 เมตร     | ลึก      | 1.00 เมตร     |
|         |               | ลาดเอียง | 1:1           |

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาตรดินขุดลอก 5,850.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

|                      |          |                      |
|----------------------|----------|----------------------|
| 1 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด | 5,850.00 | ลบ.ม. ปกติ แล้วเสร็จ |
| 2 ป้ายโครงการ        | 1.00     | ชุด แล้วเสร็จ        |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 206,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

นายอนุศักดิ์

(นายอนุศักดิ์ บำรุงหนู  
วิศวกรโยธาชำนาญการ