

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลเจาทอง - บ้านชัยไพรทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๓๓๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๐๕๘,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายณรงค์ ธงศิลา กรรมการ

๗.๓ นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9 ตำบลเจาทอง บ้านชัยไทรทอง หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 330.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,782.00	1.78	3,171.96	1.3607	2.42	4,316.09
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.50 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	82.00	530.03	43,462.46	1.3607	721.21	59,139.37
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,650.00	414.10	683,265.00	1.3607	563.47	929,718.69
10	Expansion Joint	ม.	15.00	265.78	3,986.70	1.3607	361.65	5,424.70
11	Contraction Joint	ม.	145.00	165.84	24,046.80	1.3607	225.66	32,720.48
12	Longitudinal Joint	ม.	330.00	41.53	13,704.90	1.3607	56.51	18,648.26
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	26.00	44.23	1,149.98	1.3607	60.18	1,564.78
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57
					777,887.80		รวม	1,058,471.94
							ปรับยอด	1,058,000.00


- ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

= 777,887.80
= 1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ ธงศิลา) นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล) นายช่างโยธานาฎงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธานาฎงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านโนนไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลตาเนิน - บ้านซี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,782.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	82.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,650.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	15.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	145.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	330.00	ม.	แล้วเสร็จ
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	26.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,058,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน