

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนโป่งนกประชา-
สามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 358,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ซ่อมแซมอาคารศิรราช 60 ปี

1.1 งานรื้อ

- รื้อถอนกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 980.00 ตร.ม.

1.2 งานมุงหลังคา

- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร ทหนา 5 มิลลิเมตร จำนวน 2,450 แผ่น

- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 175 แผ่น

- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว จำนวน 4,900 ตัว

- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ จำนวน 980.00 ตร.ม.

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
เป็นเงิน 358,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายอศลย์ บำรุงหมู

6.3 นายกัมปนาท จุมพลพงษ์

แบบสรุปราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการก่อสร้าง / ซ่อมแซม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ซ่อมแซมอาคารศิริราช 60 ปี เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร - อาคารเรียน	273,875.00	1.3074	358,064.18	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			358,064.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			358,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายเสนีย์ หิริวงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการทำงาน

ดำเนินการ ซ่อมแซมอาคารสิริราช 60 ปี เปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่

1 ซ่อมแซมอาคารสิริราช 60 ปี

1.1 งานวิธี

- รั้วถอนกระเบื้องลอนคู่ 980.00 ตร.ม. แล้วเสร็จ

1.2 งานมุงหลังคา

- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร หน้า 5 มิลลิเมตร 2,450.00 แผ่น แล้วเสร็จ

- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ 175.00 แผ่น แล้วเสร็จ

- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ ยาว 4 นิ้ว 4,900.00 ตัว แล้วเสร็จ

- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ 980.00 ตร.ม. แล้วเสร็จ

วงเงินก่อสร้าง 358,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน คิดเป็น 100%

(นายเสนีย์ หิรัญวงษ์)

ช่างช่างโยธาชำนาญงาน