

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทวงบ้านห้วยผักหนาม หมู่ที่ 14 ตำบลซับสีทอง – บ้านท่าหินโงม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,500,000.-บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

สภาพเดิม ระยะทางตลอดสาย 1,800.00 เมตร

ช่วงที่ 1 ผิวทาง Cape seal ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ช่วงที่ 2 ผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

ดำเนินการ

- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
เป็นเงิน 2,500,000.-บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคาากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560






ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING


เส้นทางสาย บ้านห้วยคักหนาม ม.14 ต.ซับสีทอง - บ้านท่าหินโงม ม.1 ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	1,800.00	เมตร		
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง	6.00	เมตร		
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	195.00	ม. ไบโบลิน 5100c	-	เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	1,170.00 ตารางเมตร				
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กว้าง	6.00	เมตร		
ดำเนินการ ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	1,500.00	ม. ไบโบลิน 5100c	-	เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	9,000.00 ตารางเมตร				

ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,833,601.19	1.3624	2,498,098.26	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	سیونไซ				
3.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
3.2	เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,505,098.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,500,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิชุด อูมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย บ้านห้วยผักหนาม ม.14 ต.ชัยสืทอง - บ้านท่าหินโงม ม.1 ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	1,800 เมตร	
ลักษณะสายทางเดิม ช่วงที่ 1	ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง	6.00 เมตร	
ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	195.00	ม. ใต้ทางวิ่ง ฝั่งละ - เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	1,170.00 ตารางเมตร		
ลักษณะสายทางเดิม ช่วงที่ 2	ชนิดผิวทาง ถนน คสล. กว้าง	6.00 เมตร	
ดำเนินการ ช่วงที่ 2 ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร ยาว	1,500.00	ม. ใต้ทางวิ่ง ฝั่งละ - เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	9,000.00 ตารางเมตร		
ประมาณการ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560			

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	ช่วงที่ 1 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	35.10	ลบ.ม.	331.90		11,649.69	1.3624	15,871.54
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	1,170.00	ตร.ม.	74.24		86,860.80	1.3624	118,339.15
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	1,170.00	ตร.ม.	22.81		26,687.70	1.3624	36,359.32
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,170.00	ตร.ม.	151.90		177,723.00	1.3624	242,129.82
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	43.00	ตร.ม.	250.00		10,750.00	1.3624	14,645.80
4	ช่วงที่ 2 (ต่อจากช่วงที่ 1) ซ่อมสร้างถนน คสล. ผิวปู Asphaltic Concrete							
	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Tack Coat	9,000.00	ตร.ม.	10.28		92,520.00	1.3624	126,049.25
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	9,000.00	ตร.ม.	149.24		1,343,160.00	1.3624	1,829,921.18
5	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	337.00	ตร.ม.	250.00		84,250.00	1.3624	114,782.20
รวมราคางานต้นทุนงานทาง						1,833,601.19		
FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)							1.3624	
เป็นเงินค่างานประเมิน								2,498,098.26

สำเนาถูกต้อง

(นายอศลย์ บำรุงหมู)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING
 เส้นทางสาย บ้านห้วยผักหนาม ม.14 ต.ชัยสีทอง - บ้านท่าหินโงม ม.1 ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1		เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง		
ลำดับ	รายการ			
	ช่วงที่ 1			
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) ทหนา 0.03 ม.	35.10	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	1,170.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	2.1 Prime Coat	1,170.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,170.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	43.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	ช่วงที่ 2 (ต่อจากช่วงที่ 1)			
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	4.1 Tack Coat	9,000.00	ตร.ม.	
	4.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	9,000.00	ตร.ม.	
5	งานตีเส้นจราจร			
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	337.00	ตร.ม.	
6	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,500,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

๑

(นายอศลย์ บำรุงหมื่น)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ