

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนภูค้ำน้ำใสพิทยาคม ตำบลภูค้ำน้ำใส อำเภोजัดร์ส จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

- ปรับปรุงห้องน้ำ

๑) เทพื้นในห้องน้ำ ๑๐.๐๐ เซนติเมตร รวม ๘ ห้อง จำนวน ๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๒) เทพื้นรอบนอกห้องน้ำ ๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตะแกรงสำเร็จรูป ๔.๐๐ มิลลิเมตร

ขนาดตาราง ๐.๒๐x๐.๒๐ เมตร จำนวน ๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๓) ปูพื้นกระเบื้อง ขนาด ๘x๘ นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔.๕๐ ตารางเมตร

๔) เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และทำอ่างล้างหน้า ขนาด ๐.๖๐x๔.๖๐ เมตร พร้อมกรูกระเบื้องและเดิน

ระบบประปา

- ปรับปรุงอาคาร ๒๑๖ ล

๑) ติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา ๙.๐๐ มิลลิเมตร ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคราโลหะชุบสังกะสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร

๒) ติดตั้งตาข่ายกันนก ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๐x๔.๐๐ เมตร จำนวน ๖๔ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถาวร บุญชู

ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี

กรรมการ


๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ


กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และ อาคาร 216 ล ติดตั้งตาข่ายกันนกและฝ้าห้องเรียน
ประมาณราคาเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรง | Factoc : F | ราคาก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-------------------|------------|---------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | |
| | - อาคาร | 155,428.00 | 1.3074 | 203,206.57 | |
| 2 | เงื่อนไข | | | | |
| | 3.1 เงินล่วงหน้า 0 % | | | | |
| | 3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | 3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % | | | | |
| | 3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 203,206.57 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 200,000.00 | |
| | ตัวอักษร | สองแสนบาทถ้วน | | | |

(ลงชื่อ) 
(นายถาวร บุญชู)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ) 
(นายวิสูตร อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกร โยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ และ อาคาร 216 ล ติดตั้งดาข่ายกันนกและฝ้าห้องเรียน

ประมาณราคาเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|------------|
| | | | | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ปรับปรุงห้องน้ำ | | | | | | | | |
| 1 | หรือประตู | 8.00 | ชุด | | - | 70.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 2 | ประตู พีวีซี บานเรียบ 0.70 × 1.80 ม. | 6.00 | ชุด | 1,590.00 | 9,540.00 | 180.00 | 1,080.00 | 10,620.00 | |
| 3 | ประตูบานทึบไม้เนื้อแข็ง 0.90 × 2.00 ม. | 2.00 | ชุด | 1,900.00 | 3,800.00 | 189.00 | 378.00 | 4,178.00 | |
| 4 | หรือสุขภัณฑ์ | 6.00 | ชุด | | - | 140.00 | 840.00 | 840.00 | |
| 5 | โถล้างมั่งยongแบบมีฐาน ภาคน้ำ | 6.00 | ชุด | 1,165.00 | 6,990.00 | 150.00 | 900.00 | 7,890.00 | |
| 6 | กระเบื้องโป๊วแสงลอนคู่ 0.50×1.20 ม. | 10.00 | แผ่น | 250.00 | 2,500.00 | 40.00 | 400.00 | 2,900.00 | หรือ |
| 7 | เทพื้นในห้องน้ำ 10 ซม. จำนวน 8 ห้อง | 1.50 | ลบ.ม. | 1,920.00 | 2,880.00 | 436.00 | 654.00 | 3,534.00 | |
| 8 | เทพื้นรอบนอกห้องน้ำ 30 ตร.ม.พร้อมตะแกรง | | | | | | | | |
| | สำเร็จรูป 4.0 มม.@ 20 | 3.00 | ลบ.ม. | 1,944.00 | 5,832.00 | 441.00 | 1,323.00 | 7,155.00 | |
| 9 | ปูกระเบื้อง 8 นิ้ว × 8 นิ้ว | 14.50 | ตรม. | 302.00 | 4,379.00 | 158.00 | 2,291.00 | 6,670.00 | |
| 10 | ทำอ่างล้างหน้าขนาด 0.60 × 4.60 ม.พร้อมกรู | | | | | | | | |
| | กระเบื้องและเดินระบบประปา | 1.00 | งาน | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| | ปรับปรุงอาคาร 216 ล | | | | | | | | |
| | ดาข่ายกันนก ขนาด0.70 × 4 ม. 64 ชุด | | | | | | | | |
| 11 | เหล็กกล่อง 1 นิ้ว × 1 นิ้ว หนา 1.2 มม. | 105.00 | ท่อน | 119.00 | 12,495.00 | | - | 12,495.00 | |
| 12 | ดาข่ายถักตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 1/2 นิ้ว | 180.00 | ตรม. | 100.00 | 18,000.00 | | - | 18,000.00 | |
| 13 | ค่าแรงประกอบเหล็ก | 1,205.00 | กก. | | - | 10.00 | 12,050.00 | 12,050.00 | |
| 14 | สีน้ำมัน | 63.00 | ตรม. | 45.00 | 2,835.00 | 35.00 | 2,205.00 | 5,040.00 | กรอบดาข่าย |
| 15 | หรือฝ้า | 128.00 | ตร.ม. | | - | 25.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 16 | ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ | 128.00 | ตร.ม. | 292.00 | 37,376.00 | 75.00 | 9,600.00 | 46,976.00 | |
| | โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| 7 | ทาสีภายใน | 128.00 | ตร.ม. | 35.00 | 4,480.00 | 30.00 | 3,840.00 | 8,320.00 | ทาฝ้าภายใน |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมเงิน | | | | | | | 155,428.00 | |

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ภมรนาถ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 200,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

ตำนานถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน