

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete สายทวงบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลวังตะเภา อำเภอนางรองบุรีรัมย์ - บ้านซับมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 2,651,000.-บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

สภาพเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,000.00 เมตร
ดำเนินการ
- ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 669.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,014.00 ตารางเมตร
- บ้ายโครงการ จำนวน 1.00 บ้าย
- ตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

เป็นเงิน 2,651,000.-บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4

5.2 แบบ ปร.5

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์

6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี

6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่

6.4 นายชินวร ชมนาวัง

6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหัวสะพาน ม.6 ต.วังตะเฒ่า อ.หนองบัวระเหว - บ้านซับมงคล ม.8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 2,000.00 เมตร


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-7.00 เมตร


ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 669.00 ม. ไหล่ทางข้างละ - เมตร


หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,014.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	1,981,102.50	1.3347	2,644,177.51	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,651,667.51	
	คิดเป็นเงินประมาณ			2,651,000.00	
	ตัวอักษร	สองล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อูมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวั่ง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อูมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2559

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหัวสะพาน ม.6 ต.วังตะเฒ่า อ.หนองบัวระเหว - บ้านชัยมงคล ม.8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 2,000.00 เมตร
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-7.00 เมตร
ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 669.00 ม. โดยหาระยะ 3๖๖ - เมตร
หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,014.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานถมดินบดอัดแน่น	1,425.00	ลบ.ม.	105.84		150,822.00	1.3347	201,302.12
2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	883.00	ลบ.ม.	174.64		154,207.12	1.3347	205,820.24
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	830.00	ลบ.ม.	723.16		600,222.80	1.3347	801,117.37
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	4.1 Prime Coat	4,014.00	ตร.ม.	22.22		89,191.08	1.3347	119,043.33
	4.2 ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,014.00	ตร.ม.	223.61		897,570.54	1.3347	1,197,987.40
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	150.00	ตร.ม.	250.00		37,500.00	1.3347	50,051.25
6	งานวางท่อ							
	6.1 งานวางท่อ คลส. Ø 0.80 ม.	48	ท่อน	1,074.77		51,588.96	1.3347	68,855.78
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					1,981,102.50		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3347	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							2,644,177.51

สำเนาถูกต้อง

(นายวิมุต์ อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบ่งงวดงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านหัวสะพาน ม.6 ต.วังตะเฒ่า อ.หนองบัวระเหว - บ้านชัยมงคล ม.8 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

ลำดับ


รายการ

1	งานถมดินบดอัดแน่น	1,425.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	883.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	830.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	4.1 Prime Coat	4,014.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	4.2 ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	4,014.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
5	งานตีเส้นจราจร			
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	150.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
6	6.1 งานวางท่อ คสล. Ø 0.80 ม.	48.00	ท่อน	แล้วเสร็จ
7	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,651,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 210 วัน

สำเนาถูกต้อง


(นายวิมุต์ ชูมารัมย์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ