

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองสี่ บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ ๑๙ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง ๒๔.๐๐ เมตร

ก้นกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร

ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร

ลึก ๒.๐๐ เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง ๑:๒

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๗,๑๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองสี่  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 19 ตำบลกุดชุม อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 สภาพเดิม ลำห้วย ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	18.00 เมตร	ปากกว้าง	24.00 เมตร
กันกว้าง	12.00 เมตร	กันกว้าง	10.00 เมตร
ยาว	900.00 เมตร	ยาว	355.00 เมตร
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	2.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:2

(ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม)

ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 13,135.00 ลูกบาศก์เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,135.00	ลบ.ม. ปกติ	30.23	397,071.05	1.3357	40.38	530,367.80	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	


รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น 402,171.05


รวมราคากลางทั้งสิ้น 537,179.87 บาท  
 คิดเป็นเงินประมาณ 537,100.00 บาท


(ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ


- ยอดรวมรวมในข้อ 7 = 402,171.05 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% )
  - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดั่งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์)  
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายวิฑูรย์ อุมารังษี)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายชินวร ชมนาวัง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

  
 (นายวิฑูรย์ อุมารังษี)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

## แบ่งงวดงาน

โครงการ ขุดลอกคลองสี่  
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 19 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้

### 1 ดำเนินการ ขุดลอก

ปากกว้าง	24.00	เมตร	
ก้นกว้าง	10.00	เมตร	
ยาว	355.00	ตารางเมตร	
ลึก	2.00	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลาดเอียง 1: 2
ปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า	13,135.00	ลูกบาศก์เมตร	แล้วเสร็จ

### 2 ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงินงบประมาณ	537,100.00	บาท	หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %
ระยะเวลาดำเนินงาน	90	วัน	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน