

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดจ้างก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปู Cape Seal สายทาง อบจ.2035 บ้านยาง-บ้านกลาง
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
- 2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,290,000 บาท (-สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
- 3.ลักษณะงาน
สภาพเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ดำเนินการ ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,095 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,760.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เป็นเงิน 4,260,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายปรีชา วิไลลักษณ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - นายวิษุวัต อุมารังษี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายอศลย์ บำรุงหมู่ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
 - นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2557

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู Cape Seal

เส้นทางสาย อบจ.2035 บ้านยาง - บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 20 กม.






ลักษณะสายทางเดิม ชนิดลาดยาง กว้าง 6.00-8.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,095.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,760.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	3,189,472.52	1.3347	4,256,988.97	
2	ป้ายโครงการ	7,000.00	1.0700	7,490.00	
3	เงินไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมราคาต่อก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,264,478.97	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			4,260,000.00	
	ตัวอักษร (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานระดับต้น
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอัครชัย บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2557

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู Cape Seal

เส้นทางสาย อบจ.2035 บ้านยาง - บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	ระยะทางตลอดสาย	20.000	กม.
ลักษณะสายทางเดิม	ชนิดลาดยาง	กว้าง	6.00-8.00 เมตร
ดำเนินการ ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00 เมตร	ยาว	2,095.00
	พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	16,760.00 ตารางเมตร	ม. โหลตางกว้าง ค่าแรง: 1.00 เมตร

ประมาณการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	รวมวัสดุ/ค่าแรง ราคา
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	ซุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	16,760.00	ตร.ม.	-	-	10.33	173,130.80	1.3347	231,077.68
1.2	เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	1,676.00	ลบ.ม.	400.76	106.51	507.27	850,184.52	1.3347	1,134,741.28
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง								
2.1	Prime Coat	16,760.00	ตร.ม.	19.48	6.51	25.99	435,592.40	1.3347	581,385.18
2.2	ปูผิว Cape Seal	16,760.00	ตร.ม.	-	-	96.23	1,612,814.80	1.3347	2,152,623.91
3	งานดีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	471.00	ตร.ม.	250.00	-	250.00	117,750.00	1.3347	157,160.93
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง						3,169,472.52		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)							1.3347	
	เป็นเงินค่างานประเมิน								4,256,988.97

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวปู Cape Seal
เส้นทางสาย อบจ.2035 บ้านยาง - บ้านกลาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			แล้วเสร็จ
1.1 ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	16,760.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
1.2 เสริมหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	1,676.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานผิวทาง และไหล่ทาง			แล้วเสร็จ
2.1 Prime Coat	16,760.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2 ปูผิว Cape Seal	16,760.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3 งานตีเส้นจราจร			แล้วเสร็จ
3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	471.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 4,260,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน