

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางบ้านเสลา หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านชวน - บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าหน่วจังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหายผิวหลุดร่อน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๗๐ กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

- ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๐๐ เมตร ไหลทางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๖.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๒๕,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง บ้านเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชนน - บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.470 กิโลเมตร

คำเหมิการ ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 272.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

2,176.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING								
1.1	คืนลูกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	61.00	446.20	27,218.20	1.3607	607.14	37,035.54	
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูดลึก 20 ซม.	ตร.ม.	2,176.00	80.39	174,928.64	1.3607	109.39	238,032.64	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	งานลาดแอลพีดีไพรม์โคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	2,176.00	30.12	65,541.12	1.3607	40.98	89,172.48	
2.2	งานผิวทางแอลพีดีไพรม์โคท ปูลาดและบดทับบนผิวไพรม์โคท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,176.00	247.59	538,755.84	1.3607	338.90	733,084.40	
3	งานติดตั้งจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	61.00	250.00	15,250.00	1.3607	340.18	20,750.98	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57	
TOTAL								1,125,025.61	
คิดราคาเพิ่ม								1,125,000.00	

ผลรวมค่างานดินถมงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานดินถมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


=	826,793.80
=	-
=	-
=	1.3607
=	-

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทาง บ้านเสลา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชวน - บ้านเกาะแก้วศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอท่าแพ จังหวัดชายภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานรับแกว้งโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	61.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูคสิ๊ก 20 ซม.	2,176.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	2,176.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	2,176.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	61.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,125,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายภูติชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน