

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุปลูกกักเก็บน้ำด้วยยางพารา บริเวณหนองบัวโฮม หมู่บ้านวังศิลา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๓,๗๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ขนาดพื้นที่ ๓,๐๒๗.๐๐ ตร.ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๕๖.๘ ตร.ว

ขุดลึกจากเดิม ๑.๘๙ เมตร

หรือความยาวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ เมตร

พร้อมงานปลูกกักเก็บน้ำยางพาราพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๗.๐๐ เมตร

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒,๖๙๓,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๙๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

๗.๓ นายสิทธิานนท์ อมตเวทย์ กรรมการ

กำหนดราคางานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสูบน้ำด้วยพลังงานบริเวณหนองบัวโสม หมู่บ้านวังศิลา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการขุดลอก

ขนาดพื้นที่ 3,027.00 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน 56.8 ตารางวา

ขุดลึกจากสันเดิม 1.89 เมตร หรือความยาวรอบพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 246 เมตร พร้อมงานสูบน้ำด้วยพลังงานที่ไม่น้อยกว่า 3427 ตารางเมตร

ประมาณราคามือวันที่

27 กันยายน 2565

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7 ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
	ค่าฉากถาวร	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าฉากถาวรและสันคันไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	5,328.85	ลบ.ม. หลวม	19.17	102,154.05	1.3357	25.61	136,447.16	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค่าขนย้ายดิน(รถบรรทุก 10 ล้อ)	5,328.85	ลบ.ม. ปกติ	11.60	61,814.66	1.3357	15.49	82,565.84	ขนย้ายระยะทาง 1 กม.
6	งานปูน้ำยางคอมทาวด์	3,427.00	ตร.ม.	720.00	2,467,440.00	-	720.00	2,467,440.00	รวมค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน และค่าบริการ
7	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.77	-	1.3357	1.03	-	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					2,636,508.71				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	2,693,265.08	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณ	2,693,000.00	บาท

(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 2,636,508.71 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% )
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
  - ดั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคาน้ำมันดีเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)




(นายสิริชา วิไลักษณ์)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสีหานนท์ อมตเวทย์)

เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีวัสดุบ่อกักเก็บน้ำด้วยยางพาราบริเวณหนองบัวโฮม หมู่บ้านวังศิลา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดำเนินการก่อสร้าง

1 ขุดดินด้วยเครื่องจักร	5,328.85	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2 ขนย้ายดินขุด(รถบรรทุก 10 ล้อ)	5,328.85	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3 ปูน้ำยางคอมพาวด์	3,427.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4 ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 2,693,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน