

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนทวงโจนศึกษา ตำบลทวงโจน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๓,๐๐๐.-บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
ดำเนินการ	
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๘๓,๐๐๐.-บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ แบบ พร.๔	
๖.๒ แบบ พร.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอศลย์ บำรุงหมู่	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการ

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนกวางโจนศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 ม. ยาว 92 ม. ลึก .70 ม.

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	293,557.17	1.3074	383,796.64	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			383,796.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ			383,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ


(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอศลย บารุงหมู่) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนทรวงโจนศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนทรวงโจนศึกษา ตำบลทรวงโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.70 ม. ยาว 92 ม. ลึก .70 ม.

ประมาณราคาเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ				-		-	-	
	งานดินซุด	51.52	ลบ.ม		-	125.00	6,440.00	6,440.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	10.12	ลบ.ม	1,862.15	18,844.96	436.00	4,412.32	23,257.28	
	งานคอนกรีตหยาบ	2.300	ลบ.ม	1,656.00	3,808.80	398.00	915.40	4,724.20	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	106.72	เส้น	45.24	4,828.01		-	4,828.01	
	-เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	3.68	เส้น	96.70	355.86		-	355.86	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	29.62	กก.	23.75	703.48		-	703.48	
	- ค่าแรงผูกเหล็ก	0.03	ตัน	-	-	2,801.00	84.03	84.03	
	ทรายหยาบ หนา 5 ซม.	2.30	ลบ.ม.	493.65	1,135.40	99.00	227.70	1,363.10	
	ไม้แบบ	103.04	ตร.ม.	380.00	39,155.20	133.00	13,704.32	52,859.52	
	ตะปู	20.24	กก.	40.00	809.60	-	-	809.60	
	เหล็ก L 50 x 50 x 4 มม.	61.27	ท่อน	383.00	23,466.41	184.00	11,273.68	34,740.09	
	เหล็กแบน 2" หนา 12 มม.	184.00	ท่อน	605.00	111,320.00	283.00	52,072.00	163,392.00	
	รวมเงิน							293,557.17	

ผู้แทนลูกจ้าง



(นายชัชวาลย์ วัฒนศิริ)

ฝ่ายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนกวางโจนศึกษา
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนกวางโจนศึกษา ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามประมาณการ จนแล้วเสร็จ

วงเงิน 383,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

