

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลากทวงบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนซ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,090,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 - 5.50 เมตร ยาว 545.00 เมตร
 - ดำเนินการ
 - ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 359.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตารางเมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นเงิน 1,103,000.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายอศลย์ บำรุงหมู กรรมการ
 - 7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนผ้อง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุกกว้าง 5.00-5.50 เมตร ยาว 545 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 359.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.


ประมาณการ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,938.00	1.70	3,294.60	1.3607	2.31	4,482.96
2	งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคืนทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นนูนไปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม ทน 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายจริงใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	89.00	516.15	45,937.35	1.3607	702.33	62,506.95
9	ผิวทางป่อแอสฟัลต์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	1,795.00	394.83	708,719.85	1.3607	537.25	964,355.10
10	Expansion Joint	ม.	15.00	272.24	4,083.60	1.3607	370.44	5,556.55
11	Contraction Joint	ม.	160.00	171.23	27,396.80	1.3607	232.99	37,278.83
12	Longitudinal Joint	ม.	359.00	41.47	14,887.73	1.3607	56.43	20,257.73
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	28.00	42.63	1,193.64	1.3607	58.01	1,624.19
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3607	6,939.57	6,939.57


810,613.57	รวม	1,103,001.88
	ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน-) ปรับยอด	1,103,000.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	810,613.57
=	1.3607

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศัย บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายคณัย ถิ่นหนองแขง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านดอนมะค่าง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านหัน - บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 2 ตำบลสระโพธิ์ทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,938.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	89.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทนฯ 0.15 ม.	1,795.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	Expansion Joint	15.00	ม.	แล้วเสร็จ
5	Contraction Joint	160.00	ม.	แล้วเสร็จ
6	Longitudinal Joint	359.00	ม.	แล้วเสร็จ
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	28.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,103,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายอภัย ถิ่นหนองแขง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน