

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยนามั่ง บ้านสระพัง หมู่ที่ ๑ ตำบลสระพัง - บ้านสระเตา หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ งานขุดลอก

ค่าขุดลอกด้วยรถขุด ๑๓๓๐๐.๐๐ ลบ.ม.

ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๒๑๒๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปรีชา วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

๗.๓ นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

ใบเสนอราคา/ใบประเมินค่าจ้างงาน

สถานที่/งานก่อสร้าง: ชุดออกสำรวจ
 สถานที่ดำเนินงาน: บ้านสระพัง หมู่ 1 ตำบลสระพัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 ลักษณะเดิม: ลำห้วย

ปากกว้าง	12.00 เมตร	ปากกว้าง	12.00 เมตร
กันน้ำข้าง	8.00 เมตร	กันน้ำข้าง	7.00 เมตร
ยาว	1,700.00 เมตร	ยาว	1,520.00 เมตร
ลึกเดิม	1.50 เมตร	ลึก	1.00 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)


ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 13,300.00 ลบ.ม.
 6 ตุลาคม 2565


ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานถมป่า								
	ค่าถมดิน	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
	ค่าถมดินและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	-	-	1.3357	-	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,300.00	ลบ.ม. ปกติ	30.23	402,059.00	1.3357	40.38	537,030.21	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
5	ค้ำยันน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
6	ค่าขนย้ายดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3357	-	-	
7	วางท่อ คสล.Ø1.00ม. 2 จุด	-	ท่อน	-	-	1.3357	-	-	
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3357	6,812.07	6,812.07	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					407,159.00				


รวมราคากลางทั้งสิ้น 543,842.28 บาท
 คิดเป็นเงินประมาณ 540,000.00 บาท
 (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)


หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 407,159.00 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3357
- ราคามันดินตึเซล = 34.00 - 34.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายปรีชา วิไลลักษณ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิฑูรย์ อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชินนร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการขุดลอกลำห้วยนาหมั่ง

บ้านสระพัง หมู่ที่ 1 ตำบลสระพัง - บ้านสะเดา หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานขุดลอก			
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	13,300.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 540,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน