

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete สายทาง ชย.ถ.๑-๐๐๓๘ บ้านลาด - บ้านนาผักเสี้ยน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง

- ถนนลาดยาง กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๕,๐๐๐.๐๐ เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete ช่วง กม.๐+๘๒๔-กม.๑+๐๐๖ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๔.๐๐ ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ ๑ ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐ - บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกฤต โคตะ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์ กรรมการ

๗.๓ นายกัมปนาท จุ่มพลพงษ์ กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

สายทาง ชย.ถ.1-0038 บ้านลาด - บ้านนาฝักเสี้ยน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิมตลอดสายทาง ถนนลาดยาง กว้าง 7.00 เมตร ยาว 15,000.00 เมตร

คำเนิรณการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete

ช่วง กม. 0+824 - กม. 1+006 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,274.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	63.70	221.74	14,124.84	1.3624	302.10	19,243.68
	- ขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,274.00	10.63	13,542.62	1.3624	14.48	18,450.47
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,274.00	24.68	31,442.32	1.3624	33.62	42,837.02
	- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,274.00	226.42	288,459.08	1.3624	308.47	392,996.65
3	งานติดตั้งจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	40.00	250.00	10,000.00	1.3624	340.60	13,624.00
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24
TOTAL								494,100.05
คิดราคาเพียง								494,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 382,668.86

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -


(ลงชื่อ)


(นายกฤต โคตะ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


(ลงชื่อ)


(นายจชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน


(ลงชื่อ)


(นายจิมปนาท จอมพ่องษ์)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร เมณาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete
 สายทาง ชย.ถ.1-0038 บ้านลาด - บ้านนาผักเสี้ยน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวปู Para Asphalt Concrete
 ช่วง กม. 0+824 - กม. 1+006 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,274.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	
ลำดับที่					
1		งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
		- เสริมหินคลุก(หลวม) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	63.70	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
		- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,274.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2		งานผิวทาง และไหล่ทาง			
		- Prime Coat	1,274.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
		- ผิวทาง Para Asphalt Concrete (หนา 0.04 ม.)	1,274.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3		งานตีเส้นจราจร			
		- สีเทอร์โมพลาสติก	40.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4		ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 494,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร งามาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน