

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ๑. งานปรับปรุงเขตอกรีดข้างรั้วด้านนอก สนามกีฬาฟุตบอล สนาม ๒ พร้อมขอบคันดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗/๓๒.๐๐ ตารางเมตร
 ๒. งานปรับปรุงเขตอกรีดเสริมเหล็กทางวิ่ง-เดิน รอบสระน้ำข้างสนามเทนนิส กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร
 ๓. รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชินวร ชมนาวัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
๗.๓ นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางจ้างเหมา
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


สถานที่ สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียด 1.ปรับปรุงเทคอนกรีตข้างรั้วด้านนอก สนามกีฬาฟุตบอล สนาม 2 พร้อมขอบคันดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร


2.ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่ง เดิน รอบสระน้ำ ข้างสนามเทนนิส กว้าง 4.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.08 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	857,281.50	1.3040	1,117,895.08	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงินโอน				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,117,895.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ			950,000.00	
	ตัวอักษร	(เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กำหนดราคากลางจ้างเหมา
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียด 1.ปรับปรุงเทคอนกรีตข้างรั้วด้านนอก สนามกีฬาฟุตบอล สนาม 2 พร้อมขอบคันดิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร

2.ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่ง เดิน รอบสระน้ำ ข้างสนามเทนนิส กว้าง 4.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.08 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710.00 ตารางเมตร

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงเทคอนกรีตข้างรั้วด้าน นอก สนามกีฬาฟุตบอล สนาม 2	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1 เทลาคอนกรีตข้างสนามกีฬา ฟุตบอลหนา 0.05 ม.	37	ลบ.ม.	1,808.80	66,925.60	436.00	16,132.00	83,057.60	
	1.2 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø4 มม. @ 0.20 ม.	732	ตร.ม.	26.00	19,032.00	5.00	3,660.00	22,692.00	
	1.3 ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่นรอบต้นไม้ สูง 0.01 ม.	12	ตร.ม.	285.00	3,420.00	78.00	936.00	4,356.00	
	1.4 ปรับระดับพื้นที่เทคอนกรีต	732	ตร.ม.	-	-	99.00	72,468.00	72,468.00	
	1.5 ทราयरองพื้น หนา 0.05 ม.	36	ลบ.ม.	516.15	18,581.40	91.00	3,276.00	21,857.40	
	1.6 ขอบคันหินสำเร็จรูป	182	เมตร	180.00	32,760.00	54.00	9,828.00	42,588.00	
2	ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางวิ่ง เดิน รอบสระน้ำ ข้างสนามเทนนิส	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1 ทางวิ่ง-เดิน คสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.88 ม.	137	ลบ.ม.	1,808.80	247,805.60	436.00	59,732.00	307,537.60	
	2.2 เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø4 มม. @ 0.20 ม.	1,710	ตร.ม.	26.00	44,460.00	5.00	8,550.00	53,010.00	
	2.3 ทราयरองพื้น หนา 0.05 ม.	86	ลบ.ม.	516.15	44,388.90	91.00	7,826.00	52,214.90	
	2.4 รั้ว คสล. แบบคาวบอย 2 ชั้น สูง 0.85 ม. ยาว 395 ม. (ช่องละ 2.50 ม.)	395	เมตร	500.00	197,500.00	-	-	197,500.00	
	รวมเป็นเงิน							857,281.50	

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ สนามกีฬาากลางจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ปรับปรุงเทคอนกรีตข้างรั้วด้านนอก สนามกีฬาฟุตบอล สนาม 2 พร้อมขอบคันดิน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
 - ปรับปรุงเทคอนกรีตเสริมเหล็กทางวิ่ง เดิน รอบสระน้ำ ข้างสนามเทนนิส
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.08 เมตร แล้วเสร็จ
- และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 950,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน