

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2558

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางผิวปู Para Asphalt Concrete

เส้นทางสาย บ้านห้วยม่วง ม.5 ต.หนองแวง - บ้านโนนคูณ ม.11 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร


ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 832 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร


หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,992.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	2,255,818.53	1.3365	3,014,901.47	
2	เงื่อนไข				
2.1	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
2.2	เงินประกันผลหัก 0%				
2.3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
2.4	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,014,901.47	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,000,000.00	
	ตัวอักษร	สามล้านบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา วิไลลักษณ์) หัวหน้าฝ่ายออกแบบฯ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอศลย บำรุงหมู) วิศวกรโยธา 6ว

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
(นายวิญวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธา 5

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธา 5

แบ่งงวดงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING

เส้นทางสาย บ้านห้วยม่วง ม.5 ต.หนองแวง - บ้านโนนคูณ ม.11 ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1	เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง			
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	งานดินถมบดอัดแน่น	1,950.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งานลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.	1,098.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.3	งานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.			
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	4,992.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต(หนา 0.04 ม.)	4,992.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	187.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	งานวางท่อระบายน้ำ			
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 2 แห่ง	16.00	ท่อ	แล้วเสร็จ
4.1	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม. จำนวน 1 แห่ง	14.00	ท่อ	แล้วเสร็จ
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน