

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองมะเกลือ บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง – บ้านเจียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 481,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม
 - ช่วงที่ 1 คลองต้นเขิน ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1
 - ช่วงที่ 2 คลองต้นเขิน ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 7.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1
 - ดำเนินการ ขุดลอก
 - ช่วงที่ 1 ขุดลอก ปากกว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,445.00 ลูกบาศก์เมตร
 - ช่วงที่ 2 ขุดลอก ปากกว้าง 12.00 เมตร ก้นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,412.50 ลูกบาศก์เมตร
 - หรือรวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,857.50 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 463,096.85 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน


โครงการ/งานก่อสร้าง	ขุดลอกคลองมะเกลือ			
สมมติตั้งนิยาม	บ้านป่าเหมิงสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านเจียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ			
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ			
สภาพเดิม ช่วงที่ 1	คลองต้นเขิน	ดำเนินการ ช่วงที่ 1 ขุดลอก		
	ปาก กว้าง 15.00 เมตร		ปาก กว้าง 18.00 เมตร	
	ก้น กว้าง 12.00 เมตร		ก้น กว้าง 12.00 เมตร	
	ยาว 220.00 เมตร		ยาว 220.00 เมตร	
	ลึกเดิม 1.50 เมตร		ลึก 1.50 เมตร	(ขุดลึกจากจากลึกเดิม)
	ลาดเอียง 1:1		ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร	
			ลาดเอียง 1:1	
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	5,445.00 ลบ.ม.			
สภาพเดิม ช่วงที่ 2	คลองต้นเขิน	ดำเนินการ ช่วงที่ 2 ขุดลอก		
	ปาก กว้าง 10.00 เมตร		ปาก กว้าง 12.00 เมตร	
	ก้น กว้าง 7.00 เมตร		ก้น กว้าง 6.00 เมตร	
	ยาว 450.00 เมตร		ยาว 450.00 เมตร	
	ลึกเดิม 1.50 เมตร		ลึก 1.50 เมตร	(ขุดลึกจากจากลึกเดิม)
	ลาดเอียง 1:1		ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร	
			ลาดเอียง 1:1	
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า	6,412.50 ลบ.ม.			
หรือ รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า	11,857.50 ลบ.ม.			


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาค่อหน่วย	ราคา	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานวางป่า								
	ค่ากลาง	1,340.00	ครม.	1.26	1,688.40	1.3375	1.68	2,258.23	
	ค่ากลางและสัมปทาน	-	ครม.	2.57	-	1.3375	3.43	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.11	-	1.3375	24.22	-	
3	ค่าขุดดินหัวเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.20	-	1.3375	24.34	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	11,857.50	ลบ.ม. ปกติ	28.30	335,567.25	1.3375	37.85	448,821.19	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	71.79	-	1.3375	96.01	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,550.00	ลบ.ม. ปกติ	0.70	3,885.00	1.3375	0.93	5,196.18	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3375	5.57	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3375	6,821.25	6,821.25	
รวมค่างานต้นทงทั้งสิ้น						346,240.65			
							รวมราคาทั้งสิ้น	463,096.85	บาท
							คิดเป็นเงินประมาณ	463,096.85	บาท

(ใส่เลขทศนิยมสามทศนิยมถ้ามีทุกบาทแปดสิบห้าสตางค์)


- หมายเหตุ
- ยอดรวมในช่อง 6 = 346,240.65 บาท
 - Factor (จากตาราง Factor F เงินช่วยเหลือ 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนี้คิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนี้คิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนี้คิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนี้คิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3375
 - ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 29.00 -29.99 บาท

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายอัครชัย บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิฑูรต์ อุนารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองมะเกลือ
 สถานที่ดำเนินการ บ้านป่าหนึ่งสุวรรณ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง - บ้านเจียง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ช่วงที่ 1	คลองดินเขิน		ดำเนินการ ช่วงที่ 1	ขุดลอก	
ปาก กว้าง	15.00 เมตร		ปาก กว้าง	18.00 เมตร	
กัน กว้าง	12.00 เมตร		กัน กว้าง	12.00 เมตร	
ยาว	220.00 เมตร		ยาว	220.00 เมตร	
ลึกเดิม	1.50 เมตร		ลึก	1.50 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
			ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่เกิน 5,445.00 ลบ.ม.

สภาพเดิม ช่วงที่ 2	คลองดินเขิน		ดำเนินการ ช่วงที่ 2	ขุดลอก	
ปาก กว้าง	10.00 เมตร		ปาก กว้าง	12.00 เมตร	
กัน กว้าง	7.00 เมตร		กัน กว้าง	6.00 เมตร	
ยาว	450.00 เมตร		ยาว	450.00 เมตร	
ลึกเดิม	1.50 เมตร		ลึก	1.50 เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
			ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 6,412.50 ลบ.ม.

หรือ รวมปริมาตรดินขุดลอกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 11,857.50 ลบ.ม.


งวดที่ 1 (สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 งานถมกลาง	1,340.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 งานขุดลอกด้วยรถขุด	11,857.50	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,550.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 463,096.85 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

สำเนาถูกต้อง


 (นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน