

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling สายทางเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ทางหลวงแผ่นดินสายเกษตรสมบูรณ์ - บ้านเป้า) - บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 11 ตำบลลาดเลา อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
สภาพเดิม ถนนลาดยางเสียหายกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร
ดำเนินการ กม.0+150-กม.1+190
 - ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,320.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 17 เมษายน 2561
ราคากลางเป็นเงิน 3,000,000.-บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู่
 - 6.4 นายชินวร ชมนาวัง
 - 6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งบประมาณปี 2561

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ค่าเผินการโดยวิธี Recycling

สายทาง เทศบาลตำบลนครสมบูรณ์ (ทางหลวงแผ่นดินสายนครสมบูรณ์ - บ้านป่า) - บ้านแม่ค้ำทอง หมู่ที่ 11 ตำบลกุดตะเกียง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวหยากรูปร่าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 1,190.00 เมตร

ค่าเผินการ ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ค่าเผินการโดยวิธี Recycling

กม.0+150 - กม.1+190 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,040.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,320.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) หนา 0.03 ม.	ลบ.ม.	249.60	269.34	67,227.27	1.3624	366.95	91,590.44
	1.2 Pavement in-Place Recycling Base	ตร.ม.	8,320.00	75.43	627,577.60	1.3624	102.77	855,011.73
2	งานผิวทาง และ โหล่ทาง				-		-	-
	2.1 Prime Coat	ตร.ม.	8,320.00	23.98	199,513.60	1.3624	32.67	271,817.33
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	8,320.00	162.63	1,353,081.60	1.3624	221.57	1,843,438.38
3	งานติดตั้งจราจร				-		-	-
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	234.00	250.00	58,500.00	1.3624	340.60	79,700.40
4	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	1.00	7,000.00	7,000.00
TOTAL								3,148,558.28
คิดราคาเพียง								3,000,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

2,305,900.07

(ไม่รวมงานป้ายโครงการ)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=


1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายปรีชา วิไลลักษณ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวินิจ อุมารัมย์)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอศตย์ บำรุงหมู่)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี Recycling

สายทาง เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ทางหลวงแผ่นดินสายเกษตรสมบูรณ์ - บ้านเปือย) - บ้านแผ่นดินทอง หมู่ที่ 11 ตำบลอุบลตา อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง				
	1.1 งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม) หนา 0.03 ม.	249.60	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ	
	1.2 Pavement in-Place Recycling Base	8,320.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง				
	2.1 Prime Coat	8,320.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	8,320.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
3	งานตีเส้นจราจร				
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	234.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ	
4	งานป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 3,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน