

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ปรับปรุงถนนลาดยางผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING สายทาง.....
.....ชย.ถ. 1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** จำนวนเงิน 950,000.-บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
สภาพเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 32,395.00 เมตร
ดำเนินการ
 - ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 16 พฤษภาคม 2560
เป็นเงิน 1,020,000.-บาท เนื่องจากราคากลางสูงกว่าจำนวนเงินงบประมาณ จึงขอใช้ราคา
งบประมาณเป็นราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบ ปร.4
 - 5.2 แบบ ปร.5
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายปรีชา วิไลลักษณ์
 - 6.2 นายวิษุวัต อุมารังษี
 - 6.3 นายอศลย์ บำรุงหมู
 - 6.4 นายชินวร ชมนางวัง
 - 6.5 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์

ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 1)

เส้นทางสาย ขย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองคักตลอด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 32,395.00 เมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cope seal กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร

ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 m. ไหลจราจร 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	750,345.51	1.3624	1,022,270.73	
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด	7,000.00		7,000.00	
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	3.2 เงินประกันผลหัก 0%				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,029,270.73	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,020,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)


(นายปรีชา วิไลลักษณ์) ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ
กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงหมู) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ


(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง) วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

รับทราบถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณปี 2560

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปู Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 1)

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0035 บ้านสระแต้ - บ้านหนองผักหลอต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ระยะทางตลอดสาย 32,395 เมตร


ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape seal กว้าง 6.00 - 8.00 เมตร

ดำเนินการผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 335.00 ม. ใต้ทางวิ่ง ระยะ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน			Factor F	รวมวัสดุค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	ค่าแรง	รวม		ราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING							
	1.1 หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	80.40	ลบ.ม.	286.78		23,057.11	1.3624	31,413.01
	1.2 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	2,680.00	ตร.ม.	74.24		198,963.20	1.3624	271,067.46
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	2.1 Prime Coat	2,680.00	ตร.ม.	24.29		65,097.20	1.3624	88,688.43
	2.2 ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	2,680.00	ตร.ม.	165.85		444,478.00	1.3624	605,556.83
3	งานดีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	75.00	ตร.ม.	250.00		18,750.00	1.3624	25,545.00
	รวมราคางานต้นทุนงานทาง					750,345.51		
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุกให้ระบุด้วย)						1.3624	
	เป็นเงินค่างานประเมิน							1,022,270.73

ตำแหน่งถูกต้อง

(นายชินกร ชมนาวัง)
นางช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงานโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวปูน Asphaltic Concrete ดำเนินการโดยวิธี RECYCLING (ระยะที่ 1)

เส้นทางสาย ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สถานที่ตั้งโครงการ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

งวดที่ 1

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง


ลำดับ

รายการ

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) หนา 0.03 ม.	80.40	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE	2,680.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
2.1	Prime Coat	2,680.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	2,680.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	75.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 1,020,000.00 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน

ผู้อำนวยการ

นายสมิทธ ธรรมานันท์
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ